

# TORRES CONSTRUÇÕES

TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

SITIO LUCAS S/N ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE PB

CNPJ-14.313.165/0001-28

NIRE-25200560027

OBRA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TOMADA DE PREÇOS 0008/2023		
LOCAL	CABACEIRAS - PB		
ORÇAMENTO	NÃO DESONERADO		BDI: 20,09%
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB		
SINAPI	SINAPI - 05/2023 - PARAÍBA		ENCARGOS SOCIAIS: 84,24%
<b>Planilha Orçamentária Resumida</b>			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS	55.584,85	15,42 %
2	TRAVESSA CAIANA TR.02	35.134,15	9,75 %
3	RUA HERMINIA DE ALMEIDA SOUSA	269.646,19	74,83 %
		<b>Total sem BDI</b>	<b>300.079,27</b>
		<b>Total do BDI</b>	<b>60.285,92</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>360.365,19</b>

CABACEIRAS - PB, 20 DE JULHO DE 2023.




OBRA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TOMADA DE PREÇOS 0008/2023		
LOCAL	CABACEIRAS - PB		
ORÇAMENTO	NÃO DESONERADO		BDI: 20,09%
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB		
SINAPI	SINAPI - 05/2023 - PARAÍBA		ENCARGOS SOCIAIS: 84,24%

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					<b>55.584,85</b>
<b>1.1</b>			<b>TRAVESSA CAIANA TR.01</b>					<b>4.058,62</b>
1.1.1	COMPOSIÇÃO 4	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 8,00 658,26 5.266,08) (ADAPTADO DE SINAPI 74209/0011)	m²	8	401,78	482,50	3.859,97
1.1.2	COMPOSIÇÃO 5	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	609,95	0,27	0,33	198,65
<b>1.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>51.265,71</b>
1.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	609,95	62,43	74,97	45.726,04
1.2.2	04.910.02	Próprio	FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	215,32	21,24	25,50	5.490,90
1.2.3	75390 (GIDUR JP)	Próprio	CAIACÃO DE MEIO FIO	m²	50,83	0,80	0,96	48,77
<b>1.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>260,52</b>
1.3.1	06.000.02	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO	m²	0	411,60	494,29	0,00
1.3.2	COMPOSIÇÃO 6	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	2	108,47	130,26	260,52
<b>2</b>			<b>TRAVESSA CAIANA TR.02</b>					<b>35.134,15</b>
<b>2.1</b>			<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>					<b>139,39</b>
2.1.1	COMPOSIÇÃO 5	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	428	0,27	0,33	139,39
<b>2.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>34.698,19</b>
2.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	428	62,43	74,97	32.085,82
2.2.2	04.910.02	Próprio	FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	101,54	21,24	25,50	2.589,38
2.2.3	75390 (GIDUR JP)	Próprio	CAIACÃO DE MEIO FIO	m²	23,97	0,80	0,96	22,99
<b>2.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>296,57</b>
2.3.1	06.000.02	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO	m²	0,6	411,60	494,29	296,57
2.3.2	COMPOSIÇÃO 6	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	0	108,47	130,26	0,00
<b>3</b>			<b>RUA HERMINIA DE ALMEIDA SOUSA</b>					<b>269.646,19</b>
<b>3.1</b>			<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>					<b>1.045,57</b>
3.1.1	COMPOSIÇÃO 5	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	3210,28	0,27	0,33	1.045,57
<b>3.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>268.209,84</b>
3.2.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	3210,28	62,43	74,97	240.664,67
3.2.2	04.910.02	Próprio	FORN. E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	1070,09	21,24	25,50	27.288,49
3.2.3	75390 (GIDUR JP)	Próprio	CAIACÃO DE MEIO FIO	m²	267,52	0,80	0,96	256,68
<b>3.3</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>390,78</b>
3.3.1	06.000.02	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO	m²	0	411,60	494,29	0,00
3.3.2	COMPOSIÇÃO 6	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	3	108,47	130,26	390,78
<b>TOTAL DA OBRA</b>								<b>360.365,19</b>

CABACEIRAS - PB, 20 DE JULHO DE 2023.

OBRA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TOMADA DE PREÇOS 0008/2023							
LOCAL	CABACEIRAS - PB							
ORÇAMENTO	NÃO DESONERADO			BDI: 20,09%				
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB							
SINAPI	SINAPI - 05/2023 - PARAÍBA			ENCARGOS SOCIAIS: 84,24%				
<b>Cronograma Físico e Financeiro</b>								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS	55.584,85			55.584,85			
2	TRAVESSA CAIANA TR.02	35.134,15	35.134,15					
3	RUA HERMINIA DE ALMEIDA SOUSA	269.646,19			68.220,49	67.007,08	67.007,08	67.411,55
Porcentagem			9,75%	0,00%	34,36%	18,59%	18,59%	18,71%
Custo			35.134,15	0,00	123.805,34	67.007,08	67.007,08	67.411,55
Porcentagem Acumulado			9,75%	9,75%	44,11%	62,70%	81,29%	100,00%
Custo Acumulado			35.134,15	35.134,15	158.939,49	225.946,56	292.953,64	360.365,19

CABACEIRAS - PB, 20 DE JULHO DE 2023.

# TORRES CONSTRUÇÕES

TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

SITIO LUCAS S/N ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE PB

CNPJ-14.313.165/0001-28

NIRE-25200560027

OBRA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TOMADA DE PREÇOS 0008/2023	
LOCAL	CABACEIRAS - PB	
ORÇAMENTO	NÃO DESONERADO	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB	
SINAPI	SINAPI - 05/2023 - PARAÍBA	ENCARGOS SOCIAIS: 84,24%
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO - PB</b>		
<b>BDI</b>		
EMPRESA:		
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):		<b>R\$ 300.079,27</b>
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)		
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)		PORCENTAGEM(%) ADOTADA
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)		3,80%
CUSTO DE SEGURO E GARANTIA		0,32%
CUSTO DE MARGEM DE INCERTEZA DO EMPREENDIMENTO - MI		0,50%
CUSTO FINANCEIRO - CF		1,02%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)		
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)		PORCENTAGEM(%) ADOTADA
CUSTOS TRIBUTÁRIOS - T		6,15%
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS		6,64%
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS		0,00%
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS		2,00%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA ( BENEFICIO OU LUCRO ) - MC		4,15%
ARRECADAÇÕES - FE		0,00%
Formula do BDI		Onde: BDI: Taxa de BDI AC: Taxa de administração central CF: CUSTO FINANCEIRO MI: MARGEM DE INCERTEZA T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais MC: TAXA REFERENTE A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
<b><math>BDI = (((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)))/(1-I))-1</math></b>		
4. TAXA DE BDI(BDI):		<b>20,09%</b>
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))		<b>R\$ 360.365,19</b>

CABACEIRAS - PB, 20 DE JULHO DE 2023.

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TOMADA DE PREÇOS 0008/2023					
LOCAL	CABACEIRAS - PB				
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB		DESONERADO		
ORÇAMENTO	NÃO DESONERADO		0		
SINAPI	SINAPI - 05/2023 - PARAIBA		ENCARGOS SOCIAIS: 84,24%		
COMPOSIÇÃO DEMONSTRATIVA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A-1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A-2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A-3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A-4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A-5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A-6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A-7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A-8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A-9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B-1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	NÃO INCIDE	18,02%	NÃO INCIDE
B-2	Feridos	4,31%	NÃO INCIDE	4,31%	NÃO INCIDE
B-3	Auxílio Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B-4	13º Salário	10,79%	8,33%	10,79%	8,33%
B-5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B-6	Faltas justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B-7	Dias de chuvas	1,98%	NÃO INCIDE	1,98%	NÃO INCIDE
B-8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B-9	Férias gozadas	13,86%	10,70%	13,86%	10,70%
B-10	Salário-maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>50,79%</b>	<b>20,46%</b>	<b>50,79%</b>	<b>20,46%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C-1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,53%	4,56%	3,53%
C-2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C-3	Férias Indenizadas	0,51%	0,40%	0,51%	0,40%
C-4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,13%	3,20%	4,13%	3,20%
C-5	Indenização Adicional	0,38%	0,30%	0,38%	0,30%
C	<b>Total</b>	<b>9,69%</b>	<b>7,51%</b>	<b>9,69%</b>	<b>7,51%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D-1	Reincidência de Grupo A sobre (	7,68%	3,44%	18,69%	7,53%
D-2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,30%	0,41%	0,31%
D	<b>Total</b>	<b>8,06%</b>	<b>3,74%</b>	<b>19,10%</b>	<b>7,84%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,24%</b>	<b>48,51%</b>	<b>116,38%</b>	<b>72,61%</b>

CABACEIRAS - PB, 20 DE JULHO DE 2023.

OBRA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TOMADA DE PREÇOS 0008/2023		
LOCAL	CABACEIRAS - PB		
ORÇAMENTO	NÃO DESONERADO		
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB		BDI: 20,09%
SINAPI	SINAPI - 05/2023 - PARAIBA		ENCARGOS SOCIAIS: 86,19 %

### COMPOSIÇÕES

#### TRAVESSA CAIANA TR.01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4 - Próprio	CABACEIR	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 8,00 658,26 5.266,08) (ADAPTADO DE SINAPI 74209/0011	Equipamento	m²	1,0000000	401,78	401,78
								VALOR SEM BDI => 401,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	PD24 Próprio		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Equipamento	m²	1,0000000	0,27	0,27
								VALOR SEM BDI => 0,27

#### PAVIMENTAÇÃO

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	62,43	62,43
Composição	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - CHP DIJURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0031000	111,61	0,35
Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1 68 M - CHI DIJURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,1309000	44,79	5,86
Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	21,80	8,77
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	17,27	6,94
Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	384,36	7,84
Auxiliar	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	85,39	9,73
Insumo	00004385	SINAPI	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	694,88	22,93
								VALOR SEM BDI => 62,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	04.910.02 - Próprio	JAN/2022	FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	Equipamento	m	1,0000000	21,24	21,24
								VALOR SEM BDI => 21,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	75390	Próprio	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	ASTU - ASSENTAMENTO	m²	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	(GIDUR JPI)	000003	Próprio	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	Equipamento	m²	1,0000000	0,80
								VALOR SEM BDI => 0,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06.000.02	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO	Equipamento	m²	1,0000000	411,60	411,60
								VALOR SEM BDI => 411,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	composição 1 -	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Equipamento	und	1,0000000	108,47	108,47
								VALOR SEM BDI => 108,47

CABACEIRAS - PB, 20 DE JULHO DE 2023.

# TORRES CONSTRUÇÕES

TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP.  
SITIO LUCAS S/N ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE- PB  
CNPJ-14.313.165/0001-28 NIRE-25200560027

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB.  
Tomada de Preços nº. 00008/2023.

Objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB.**

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB.	Obra	1	360.365,19	360.365,19
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>360.365,19</b>

**Valor Total da Proposta - R\$ 360.365,19.**

**Prazo de Execução da Obra:** Conforme cronograma de execução físico-financeiro, anexo a esta proposta.

**Prazo de Pagamento:** O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a data de apresentação da fatura.

**Validade da Proposta - 60 dias (sessenta) dias.**

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaramos ainda que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

  
**RAFAEL TORRES DO NASCIMENTO**  
**SOCIO ADMINISTRADOR**  
**ENGENHEIRO DA EMPRESA**  
CPF N° 044.492.534-18  
CREA N° 161076619-9



CAMPINA GRANDE, 20 DE JULHO DE 2023.

# TORRES CONSTRUÇÕES

TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP.  
SITIO LUCAS S/N ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE- PB  
CNPJ-14.313.165/0001-28 NIRE-25200560027

À Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB.  
Tomada de Preços nº. 00008/2023.

Objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB.**

## DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS Item (7.1) alínea (I)

A empresa **TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ Nº - 14.313.165/0001- 28, Sediada no sitio Lucas s/n zona rural de campina grande- PB, por intermédio de seu representante legal o Senhor **RAFAEL TORRES DO NASCIMENTO**, CPF Nº 044.492.534-18 portador da carteira e registro CREA Nº 161076619-9.

**DECLARA** que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP

*Rafael Torres do Nascimento*  
RAFAEL TORRES DO NASCIMENTO

SOCIO ADMINISTRADOR  
ENGENHEIRO DA EMPRESA

CPF Nº 044.492.534-18  
CREA Nº 161076619-9

CAMPINA GRANDE, 20 DE JULHO DE 2023.