

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PORTAL TURÍSTICO (PORTAL NO DISTRITO DA RIBEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1045479-34/2017).

A empresa FERREIRA ALVES CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ nº 25.080.166/0001-96, por intermédio de seu representante legal, o Senhor VALDIR PERES FERREIRA ALVES, portador da Carteira de Identidade nº 2166953, SSP - PB, e do CPF nº 023.462.774-36, apresenta a sua Proposta de Preço para a:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PORTAL TURÍSTICO (PORTAL NO DISTRITO DA RIBEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1045479-34/2017), conforme detalhamento no Anexo I do Edital, nos seguintes termos:

PREÇO GLOBAL: R\$ 301.351,84

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: TREZENTOS E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.


PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: até 04 (QUATRO) meses.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

DECLARAMOS ainda, que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Monteiro, 21 de setembro de 2023



Valdir Peres Ferreira Alves


RG: 2166953 - SSP/PB

Sócio Administrador

LUIS AUGUSTO DE
MEDEIROS UGULINO
FILHO:06386562496

Assinado de forma digital por
LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS
UGULINO FILHO:06386562496
Dados: 2023.09.21 21:14:20
-03'00'

Luis Augusto de Medeiros Ugulino Filho
Engenheiro Civil
CREA 161209000-1





Obra
CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PORTAL TURÍSTICO (PORTAL NO DISTRITO DA RIBEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº1045479-34/2017)

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Paraíba
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
28,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DO PORTAL 02 - DISTRITO DE RIBEIRA	100,00%	7,13%	35,45%	30,34%	27,08%
		301.351,84	21.476,91	106.833,48	91.440,71	81.600,74
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		6.695,42	6.695,42			
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		14.781,49	14.781,49			
1.3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO	100,00%		100,00%		
		15.392,77		15.392,77		
1.4	SUPERESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%	
		182.881,42		91.440,71	91.440,71	
1.4.1	ESTRUTURA METÁLICA - VIGA PÓRTICO	0,00%				
		37.711,59				
1.4.2	ESTRUTURA E ALVENARIA	0,00%				
		52.756,75				
1.4.3	ELEMENTOS VISUAIS - BANNER E LETRAS	0,00%				
		29.179,98				
1.4.4	REVESTIMENTO - EDIFICAÇÃO	0,00%				
		50.214,07				
1.4.5	PINTURA	0,00%				
		13.019,03				
1.5	PÁTIO/ESTACIONAMENTO	100,00%				100,00%
		53.907,57				53.907,57
1.6	ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00%				100,00%
		8.618,26				8.618,26
1.7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00%				100,00%
		19.074,91				19.074,91
Porcentagem			7,13%	35,45%	30,34%	27,08%
Custo			21.476,91	106.833,48	91.440,71	81.600,74
Porcentagem Acumulado			7,13%	42,58%	72,92%	100,0%
Custo Acumulado			21.476,91	128.310,39	219.751,10	301.351,84

LUIS AUGUSTO DE
MEDEIROS UGULINO
FILHO:06386562496

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE MEDEIROS
UGULINO FILHO:06386562496
Dados: 2023.09.21 21:13:22 -03'00'

Luis Augusto de Medeiros Ugulino Filho
Engenheiro Civil
CREA 161209000-1

Valdir Peres F. Alves

Valdir Peres Ferreira Alves
RG: 2166953 - SSP/PB
Sócio Administrador



Handwritten signature and initials



Obra
CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) PORTAL TURÍSTICO (PORTAL NO DISTRITO DA RIBEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº1045479-34/2017)

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Paraíba 28,2%
ORSE - 03/2023 - Sergipe




Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		CONSTRUÇÃO DO PORTAL 02 - DISTRITO DE RIBEIRA					301.351,84
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.695,42
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8	415,78	533,03	4.264,24
1.1.2	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	39,2	48,38	62,02	2.431,18
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					14.781,49
1.2.1	79473 SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	163,21	5,10	6,54	1.067,39
1.2.2	101209 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	481,36	8,79	11,27	5.424,93
1.2.3	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	644,57	10,03	12,86	8.289,17
1.3		INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO					15.392,77
1.3.1	96522 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m²	16,64	110,00	141,02	2.346,57
1.3.2	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	15,84	28,48	36,51	578,32
1.3.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	21,28	36,98	47,41	1.008,88
1.3.4	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	153,52	13,16	16,87	2.589,88
1.3.5	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,74	13,68	17,54	381,32
1.3.6	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,02	10,11	12,96	790,82
1.3.7	92417 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,8	130,45	167,24	802,75
1.3.8	96556 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	6	700,13	897,57	5.385,42
1.3.9	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,04	771,03	988,46	1.028,00
1.3.10	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	0,72	520,90	667,79	480,81
1.4		SUPERESTRUTURA					182.881,42
1.4.1		ESTRUTURA METÁLICA - VIGA PÓRTICO					37.711,59
1.4.1.1	100764 SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PA	KG	1638,21	17,96	23,02	37.711,59
1.4.2		ESTRUTURA E ALVENARIA					52.756,75
1.4.2.1	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,82	13,68	17,54	2.698,00
1.4.2.2	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	377,96	10,11	12,96	4.898,36
1.4.2.3	92417 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	107,04	130,45	167,24	17.901,37
1.4.2.4	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	21,18	771,03	988,46	20.935,58
1.4.2.5	8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	8	616,56	790,43	6.323,44
1.4.3		ELEMENTOS VISUAIS - BANNER E LETRAS					28.179,98
1.4.3.1	94229 SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DOBRADA, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,84	124,11	159,11	16.362,87
1.4.3.2	94227 SINAPI	LETRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO ATÉ 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	143,16	69,84	89,53	12.817,11
1.4.4		REVESTIMENTO - EDIFICAÇÃO					50.214,07
1.4.4.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	107,04	5,52	7,08	757,84

Handwritten signature

Handwritten signature



1.4.4.2	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	111,5	41,09		
1.4.4.3	73743/001 SINAPI	REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	115,96	293,17	375,84	43.582,41
1.4.5		PINTURA					13.019,03
1.4.5.1	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	345,02	9,00	11,54	3.981,53
1.4.5.2	100745 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	198,95	18,73	24,01	4.776,79
1.4.5.3	102223 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	138,2	24,05	30,83	4.260,71
1.5		PÁTIO/ESTACIONAMENTO					53.907,57
1.5.1	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	195,77	56,25	72,11	14.116,97
1.5.2	93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	71,36	61,76	79,18	5.650,28
1.5.3	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	219,6	44,25	56,73	12.457,91
1.5.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	193,27	84,50	108,33	20.936,94
1.5.5	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,5M)	UN	3	193,83	248,49	745,47
1.6	COMPOSIC	ILUMINAÇÃO EXTERNA					8.618,26
1.6.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	8,58	61,00	78,20	670,96
1.6.2	91867 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97,86	8,56	10,97	1.073,52
1.6.3	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	293,58	8,92	11,44	3.358,56
1.6.4	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9	118,16	151,48	1.363,32
1.6.5	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	9	47,86	61,36	552,24
1.6.6	7742 ORSE	POSTE DECORATIVO EM AGO TUBULAR, H=2,50M, COM LUMINARIA TIPO GLOBO, DUAS PETALAS, COM LAMPADA DE LED 30W	un	9	138,64	177,74	1.599,66
1.7		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					19.074,91
1.7.1	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	12	307,00	393,57	4.722,84
1.7.2	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	38,71	14,98	19,20	743,23
1.7.3	98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	162	44,18	56,64	9.175,68
1.7.4	COMP. Próprio 7.12	PERGOLADO DE MADEIRA (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO) [ADAPTADO SINAPI 92541] REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO [ADAPTADO SINAPI 73743/1]	UN	2	1.729,00	2.216,58	4.433,16

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 22/09/2023 09:30
Número do Processo Licitatório 00012/2023

Total sem BDI 235.067,70
Total do BDI 68.284,14
Total Geral 301.351,84

LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO
FILHO:06386562496

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO:06386562496
Dados: 2023.09.21 21:14:02 -03'00'

Luis Augusto de Medeiros Ugulino Filho
Engenheiro Civil
CREA 161209000-1

Valdir Peres F. Alves

Valdir Peres Ferreira Alves
RG: 2166953 - SSP/PB
Sócio Administrador