



# MJC CONSTRUÇÕES EIRELI



Licitação nº00003/2024 Cabaceiras/PB, às 10h00min do dia 05 de abril de 2024

CONCORRENCIA PUBLICA N° 00003/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB

### CARTA PROPOSTA

PROPONENTE: MJC CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 07.264.280/0001-94

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE EM VARIAS COMUNIDADES, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB.

Serviços a serem executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE EM VARIAS COMUNIDADES, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB.	UNID	1	196.142,10	196.142,10
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>					<b>196.142,10</b>

Valor: **196.142,10** (Cento e Noventa e Seis Mil e Cento e quarenta e Dois Reais e Dez Centavos)

**Condições de Pagamento:** pagamento ocorrerd conforme medicdo a serem realizadas previstas no cronograma fisico/financeiro aprovada pelo fiscal da obra, mediante emissão de nota fiscal, respeitado o prazo de até 10 (dez) dias para fins de liquidação.

**Prazo de Execução:** 02 (dois) meses.

**Prazo de Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias

Cabaceiras/PB 05 de abril de 2024

PROPONENTE: MJC CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 07.264.280/0001-94, sediada Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro/PB, Telefone (83) 99965-1008, email: mjcltda@hotmail.com.

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:0726428  
0000194

Assinado de forma digital por MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04 16:29:35 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes  
CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador

**CNPJ: 07.264.280/0001-94**


GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjcltda@hotmail.com / (83) 9 9965 1008





# MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI



Licitação nº00003/2024 Cabaceiras/PB, às 10h00min do dia 05 de abril de 2024

PROGRAMA:									
CONCEDENTE:									
CONVENIENTE:		Município de Cabaceiras- PB							
CONTRATO:									
OBRA:		Academia de Saúde - Construção					Encargos:	87,85%	
PREÇOS:		SINAPI PB - Setembro/2023					B.D.I.:	20,60%	

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNIT. c/ BDI	TOTAL	
		0.0	Academia de Saúde - Construção				196.142,10	
		1.0	ACADEMIA DE SAÚDE - SÍTIO PASSASSUNGA				39.228,42	
		1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.428,25	
SINAPI PB	4813	1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA		
SINAPI PB	98524	1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	150			
SINAPI PB	99059	1.1.3	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25	57,13	1.428,25	
		1.2	PAVIMENTAÇÃO				8.585,52	
SINAPI PB	92403	1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	102,43	55,71	5.706,38	
SINAPI PB	94275	1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	62,4	46,14	2.879,14	
SINAPI PB	98504	1.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2,28	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA		
SINAPI PB	370	1.2.4	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,78			
		1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.452,21	
SINAPI PB	104477	1.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3	129,48	388,44	
SINAPI PB	101509	1.3.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.920,62	1.920,62	
SINAPI PB	39446	1.3.3	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	143,15	143,15	
SINAPI PB	101656	1.3.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA		
SINAPI PB	14163	1.3.5	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	2			
SINAPI PB	100580	1.3.6	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2			
SINAPI PB	97600	1.3.7	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1			
		1.4	EQUIPAMENTOS				19.994,79	
COTAÇÃO	1	1.4.1	PRESSAO DE PERNAS DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.852,78	1.852,78	
COTAÇÃO	3	1.4.2	ROTAÇAO VERTICAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.302,48	1.302,48	
COTAÇÃO	4	1.4.3	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.508,71	1.508,71	

MJC CONSTRUÇOES  
LTDA:07264280000  
194

Assinado de forma digital  
por MJC CONSTRUÇOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04 16:30:10  
-03'00'

Moisés de Sousa Mendes

GNPJ: 07.264.280/0001-94


GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador

## Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.


Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjcldta@hotmail.com / (83) 9 9965 1098



# MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI



COTAÇÃO	5	1.4.4	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.921,16	1.921,16
COMPOSIÇÃO	9	1.4.5	Parque infantil tipo casinha, em madeira, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluídas montagem /pintura. Da Relevô Premoldados ou similar.	UN	1	12.489,07	12.489,07
COMPOSIÇÃO	3	1.4.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS MARINHEIRO (1 PAR)	UN	1	920,59	920,59
		1.5	ABRIGO				6.767,65
SINAPI PB	93358	1.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,5	78,38	39,19
SINAPI PB	102487	1.5.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,5	588,40	294,20
COMPOSIÇÃO	10	1.5.3	PILAR EM MADEIRA DE LEI 15x15cm	M	12,6	112,59	1.418,63
SINAPI PB	92556	1.5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	1.117,38	2.234,76
SINAPI PB	92540	1.5.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	76,62	1.621,28
SINAPI PB	100387	1.5.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	48,52	1.026,68
SINAPI PB	102215	1.5.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,2	18,46	132,91
		2.0	ACADEMIA DE SAÚDE - SÍTIO TANQUES				39.228,42
		2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.428,25
SINAPI PB	4813	2.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3		
SINAPI PB	98524	2.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	150		
SINAPI PB	99059	2.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25	57,13	1.428,25
		2.2	PAVIMENTAÇÃO				8.585,52
SINAPI PB	92403	2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	102,43	55,71	5.706,38
SINAPI PB	94275	2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	62,4	46,14	2.879,14
SINAPI PB	98504	2.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2,28		
SINAPI PB	370	2.2.4	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,78		
		2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.452,21
SINAPI PB	104477	2.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3	129,48	388,44
SINAPI PB	101509	2.3.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.920,62	1.920,62
SINAPI PB	39446	2.3.3	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	143,15	143,15
SINAPI PB	101656	2.3.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4		
SINAPI PB	14163	2.3.5	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	2		
SINAPI PB	100580	2.3.6	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2		

MJC CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000  
194

Assinado de forma digital  
por MJC CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:30:24 -03'00'

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-98  
11577952022PB

Moisés de Sousa Mendes

CNPJ: 07.264.280/0001-94

CPF nº 922.623.044-04


RG Nº 1.75.1542

Sócio Administrador

## Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.


Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjclda@hotmail.com / (83) 9 9965-1008



# MJC

## CONSTRUÇÕES EIRELI



SINAPI PB	97600	2.3.7	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1		
		2.4	<b>EQUIPAMENTOS</b>				19.994,79
COTAÇÃO	1	2.4.1	PRESSAO DE PERNAS DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.852,78	1.852,78
COTAÇÃO	3	2.4.2	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /	UND	1	1.302,48	1.302,48
COTAÇÃO	4	2.4.3	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.508,71	1.508,71
COTAÇÃO	5	2.4.4	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.921,16	1.921,16
COMPOSIÇÃO	9	2.4.5	Parque infantil tipo casinha, em madeira, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluídas montagem/pintura. Da Relev Premoldados ou similar.	UN	1	12.489,07	12.489,07
COMPOSIÇÃO	3	2.4.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS MARINHEIRO (1 PAR)	UN	1	920,59	920,59
		2.5	<b>ABRIGO</b>				6.767,65
SINAPI PB	93358	2.5.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,5	78,38	39,19
SINAPI PB	102487	2.5.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,5	588,40	294,20
COMPOSIÇÃO	10	2.5.3	PILAR EM MADEIRA DE LEI 15x15cm	M	12,6	112,59	1.418,63
SINAPI PB	92556	2.5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	1.117,38	2.234,76
SINAPI PB	92540	2.5.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	76,62	1.621,28
SINAPI PB	100387	2.5.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	48,52	1.026,68
SINAPI PB	102215	2.5.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,2	18,46	132,91
		3.0	<b>ACADEMIA DE SAÚDE - SÍTIO FAÇÃO</b>				39.228,42
		3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				1.428,25
SINAPI PB	4813	3.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	98524	3.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	150		
SINAPI PB	99059	3.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25	57,13	1.428,25
		3.2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				8.585,52
SINAPI PB	92403	3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	102,43	55,71	5.706,38
SINAPI PB	94275	3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	62,4	46,14	2.879,14
SINAPI PB	98504	3.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2,28	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	370	3.2.4	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,78		
		3.3	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				2.452,21
SINAPI PB	104477	3.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3	129,48	388,44

MJC CONSTRUÇÕES  
LTDA:07264280000  
194

Assinado de forma digital  
por MJC CONSTRUÇÕES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:30:39 -03'00'

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

Moisés de Sousa Mendes

GNPJ: 07.264.280/0001-94

CPF nº 922.623.044-04


RG nº 1.75.1542

Sócio Administrador

### Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.


Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: moisdos@hotm... / (83) 9.9965.1008



# MJC

## CONSTRUÇÕES EIRELI



SINAPI PB	101509	3.3.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.920,62	1.920,62
SINAPI PB	39446	3.3.3	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	143,15	143,15
SINAPI PB	101656	3.3.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	14163	3.3.5	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	2		
SINAPI PB	100580	3.3.6	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2		
SINAPI PB	97600	3.3.7	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1		
		3.4	EQUIPAMENTOS				
COTAÇÃO	1	3.4.1	PRESSAO DE PERNAS DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.852,78	1.852,78
COTAÇÃO	3	3.4.2	ROTACAO VERTICAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.302,48	1.302,48
COTAÇÃO	4	3.4.3	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.508,71	1.508,71
COTAÇÃO	5	3.4.4	SIMULADOR DE RÉMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.921,16	1.921,16
COMPOSIÇÃO	9	3.4.5	Parque infantil tipo casinha, em madeira, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluídas montagem/ pintura. Da Relev Premoldados ou similar.	UN	1	12.489,07	12.489,07
COMPOSIÇÃO	3	3.4.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS MARINHEIRO (1 PAR)	UN	1	920,59	920,59
		3.5	ABRIGO				6.767,65
SINAPI PB	93358	3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,5	78,38	39,19
SINAPI PB	102487	3.5.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,5	588,40	294,20
COMPOSIÇÃO	10	3.5.3	PILAR EM MADEIRA DE LEI 15x15cm	M	12,6	112,59	1.418,63
SINAPI PB	92556	3.5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	1.117,38	2.234,76
SINAPI PB	92540	3.5.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	76,62	1.621,28
SINAPI PB	100387	3.5.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	48,52	1.026,68
SINAPI PB	102215	3.5.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,2	18,46	132,91
		4.0	ACADEMIA DE SAÚDE - SÍTIO ASSENT. SERRA DO MONTE				39.228,42
		4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.428,25
SINAPI PB	4813	4.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	98524	4.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	150		
SINAPI PB	99059	4.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25		
		4.2	PAVIMENTAÇÃO				8.585,52
SINAPI PB	92403	4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	102,43	55,71	5.706,38

MJC CONSTRUÇÕES Assinado de forma digital por  
LTDA:07264280000 MJC CONSTRUÇÕES  
Dados: 2024.04.04 16:30:54  
-03'00'

Moisés de Sousa Mendes

GNPJ: 07.264.280/0001-94


GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjtlda@hotmail.com / (83) 9 9965 1008



# MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI



SINAPI PB	94275	4.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	62,4	46,14	2.879,14
SINAPI PB	98504	4.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2,28	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	370	4.2.4	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,78		
		4.3	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				2.452,21
SINAPI PB	104477	4.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3	129,48	388,44
SINAPI PB	101509	4.3.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.920,62	1.920,62
SINAPI PB	39446	4.3.3	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	143,15	143,15
SINAPI PB	101656	4.3.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	14163	4.3.5	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	2		
SINAPI PB	100580	4.3.6	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2		
SINAPI PB	97600	4.3.7	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1		
		4.4	<b>EQUIPAMENTOS</b>				19.994,79
COTAÇÃO	1	4.4.1	PRESSAO DE PERNAS DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.852,78	1.852,78
COTAÇÃO	3	4.4.2	ROTACAO VERTICAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.302,48	1.302,48
COTAÇÃO	4	4.4.3	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.508,71	1.508,71
COTAÇÃO	5	4.4.4	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.921,16	1.921,16
COMPOSIÇÃO	9	4.4.5	Parque infantil tipo casinha, em madeira, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/ pintura. Da Relev Premoldados ou similar.	UN	1	12.489,07	12.489,07
COMPOSIÇÃO	3	4.4.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS MARINHEIRO (1 PAR)	UN	1	920,59	920,59
		4.5	<b>ABRIGO</b>				6.767,65
SINAPI PB	93358	4.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,5	78,38	39,19
SINAPI PB	102487	4.5.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,5	588,40	294,20
COMPOSIÇÃO	10	4.5.3	PILAR EM MADEIRA DE LEI 15x15cm	M	12,6	112,59	1.418,63
SINAPI PB	92556	4.5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	1.117,38	2.234,76
SINAPI PB	92540	4.5.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	76,62	1.621,28
SINAPI PB	100387	4.5.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	48,52	1.026,68

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:0726428000  
0194

Assinado de forma digital  
por MJC CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:31:08 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador


CNPJ: 07.264.280/0001-94

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjc@hatmail.com / (83) 9 9965 1008

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB



# MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

CPL

SINAPI PB	102215	4.5.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,2	18,46	132,91
		5.0	ACADEMIA DE SAÚDE - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO				39.228,42
		5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.428,25
SINAPI PB	4813	5.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	98524	5.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	150		
SINAPI PB	99059	5.1.3	LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	25	57,13	1.428,25
		5.2	PAVIMENTAÇÃO				8.585,52
SINAPI PB	92403	5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	102,43	55,71	5.706,38
SINAPI PB	94275	5.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	62,4	46,14	2.879,14
SINAPI PB	98504	5.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2,28	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	370	5.2.4	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,78		
		5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.452,21
SINAPI PB	104477	5.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3	129,48	388,44
SINAPI PB	101509	5.3.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.920,62	1.920,62
SINAPI PB	39446	5.3.3	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	143,15	143,15
SINAPI PB	101656	5.3.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	ITENS A SEREM EXECUTADOS PELA PREFEITURA	
SINAPI PB	14163	5.3.5	POSTE CÔNICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	2		
SINAPI PB	100580	5.3.6	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2		
SINAPI PB	97600	5.3.7	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1		
		5.4	EQUIPAMENTOS				19.994,79
COTAÇÃO	1	5.4.1	PRESSAO DE PERNAS DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.852,78	1.852,78
COTAÇÃO	3	5.4.2	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.302,48	1.302,48
COTAÇÃO	4	5.4.3	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.508,71	1.508,71
COTAÇÃO	5	5.4.4	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	1.921,16	1.921,16
COMPOSIÇÃO	9	5.4.5	Parque infantil tipo casinha, em madeira, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem /pintura. Da Relev Premoldados ou similar.	UN	1	12.489,07	12.489,07
COMPOSIÇÃO	3	5.4.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS MARINHEIRO (1 PAR)	UN	1	920,59	920,59
		5.5	ABRIGO				6.767,65
SINAPI PB	93358	5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,5	78,38	39,19
SINAPI PB	102487	5.5.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,5	588,40	294,20

MJC CONSTRUÇÕES  
LTDA:07264280000  
194

Assinado de forma digital  
por MJC CONSTRUÇÕES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04 16:31:25  
-03'00'

Moisés de Sousa Mendes

CNPJ: 07.264.280/0001-94


GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

CPF nº 922.623.044-04  
RG nº 1.75.1542  
Sócio Administrador

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mielda@hotmail.com / (83) 9 9965-1008



# MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

CPL

Assinado de forma digital por MJC

COMPOSIÇÃO	10	5.5.3	PILAR EM MADEIRA DE LEI 15x15cm	M	12,6	112,59	1.418,63
SINAPI PB	92556	5.5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	1.117,38	2.234,76
SINAPI PB	92540	5.5.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	76,62	1.621,28
SINAPI PB	100387	5.5.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,16	48,52	1.026,68
SINAPI PB	102215	5.5.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,2	18,46	132,91

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280  
000194

Assinado de forma digital por MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:31:40 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes

CNPJ: 07.264.280/0001-94


GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjtlda@hotmail.com / (83) 9 8965 1009



# MJC

## CONSTRUÇÕES EIRELI



Licitação n°00003/2024 Cabaceiras/PB, às 10h00min do dia 05 de abril de 2024

<b>PROGRAMA:</b>	
<b>CONCEDENTE:</b>	
<b>CONVÊNIO:</b>	
<b>OBRA:</b> Academia de Saúde - Construção	
<b>CONVENIENTE:</b> Município de Cabaceiras - PB	
<b>REF. PREF. DE PREÇOS:</b> SINAPI PB - Setembro/2023	
<b>Encargos:</b>	<b>87,85%</b>
<b>B.D.I.:</b>	<b>20,60%</b>

### Composição de Custo Unitário

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018					
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	18,61	0,31
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	19,58	0,07
0004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	18,48	7,62
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	18,31	2,03
00010567	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	5,14	3,82
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	14,40	7,92
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	16,88	0,43
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	16,34	5,82
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71250000	20,65	14,71
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00460000	389,66	1,79
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	1,90	2,85
					<b>VALOR:</b>	<b>47,37</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>57,13</b>

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022					
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07180000	0,98	0,07
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	9,65	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07150000	0,52	0,03
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,66	0,03
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	103,50	5,87
88255	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00400000	33,48	33,61
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	95,14	0,93
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15120000	20,81	3,14
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15120000	16,43	2,48
					<b>VALOR:</b>	<b>46,19</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>55,71</b>

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016					
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	103,50	0,72
00041679	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00500000	23,42	23,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	20,98	7,55
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	16,43	5,91
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	555,77	0,55

MJC CONSTRUÇOES  
LTDA:07264280000  
194

Moisés de Sousa Mendes  
CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador


CNPJ: 07.264.280/0001-94

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

### Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mlttda@hotmail.com / (83) 9 8965 1008



# MJC

## CONSTRUÇÕES EIRELI

CPL

VALOR:	38,26
VALOR COM BDI:	46,14

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022					
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	2,48	26,56
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	3,66	5,41
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,29	10,29
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	12,59	12,59
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000	6,61	14,65
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,24290000	8,66	10,76
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	23,07	23,07
90455	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	4,03	4,03
						VALOR: 107,36
						VALOR COM BDI: 129,48

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P5					
00001094	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	22,17	22,17
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	1,40	2,80
00034643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	34,13	34,13
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	229,31	229,31
00011864	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM <sup>2</sup>	SINAPI	UN	1,00000000	30,02	30,02
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,06000000	47,97	2,87
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	3,88	3,88
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	3,00000000	10,24	30,72
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	0,31	0,62
00039996	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	2,53	0,42
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	16,78	5,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91020000	21,25	61,84
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	582,63	11,30
78	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00000000	428,51	428,51
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	13,92	309,02
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup> , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	51,74	100,89
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	15,16	15,16
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	14,28	14,28
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00000000	80,33	80,33
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	14,46	87,48
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	112,33	112,33
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	9,05	9,05
						VALOR: 1.592,55
						VALOR COM BDI: 1.920,62

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280  
000194

Assinado de forma  
digital por MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:32:14 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 922.623.044-04  
RG nº 1.75.1542  
Sócio Administrador


GNPJ: 07.264.280/0001-94

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: moises@hatmail.com / (83) 9 9965 1009

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB



# MJC

## CONSTRUÇÕES EIRELI

Comissão Permanente de Licitação  
Fls. \_\_\_\_\_  
CPL

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	118,70	118,70
					VALOR:	118,70
					VALOR COM BDI:	143,15

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
00000001	PRESSAO DE PERNAS DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	COTAÇÃO	UN	1,00000000	1.536,30	1.536,30
					VALOR:	1.536,30
					VALOR COM BDI:	1.852,78

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
00000003	ROTACAO VERTICAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	COTAÇÃO	UN	1,00000000	1.080,00	1.080,00
					VALOR:	1.080,00
					VALOR COM BDI:	1.302,48

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
4	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	COTAÇÃO	UND	1,00000000	1.251,00	1.251,00
					VALOR:	1.251,00
					VALOR COM BDI:	1.508,71

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
5	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	COTAÇÃO	UND	1,00000000	1.593,00	1.593,00
					VALOR:	1.593,00
					VALOR COM BDI:	1.921,16

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
9	Parque infantil tipo casinha, em madeira, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. Da Relevô Premoldados ou similar.	ORSE	UN	1,00000000	10.355,78	10.355,78
					VALOR:	10.355,78
					VALOR COM BDI:	12.489,07

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS MARINHEIRO (1 PAR)					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,98	20,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,24000000	16,43	53,23
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	45,90000000	0,63	28,91
7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	8,60000000	65,57	563,90
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	1,37249900	22,30	30,60
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,34000000	103,50	35,19
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,07600000	100,72	7,65

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:0726428000  
0194

Assinado de forma digital  
por MJC CONSTRUCOES  
LTDA:0726428000194  
Dados: 2024.04.04  
16:32:36 -03'00'

*[Handwritten signature]*

Moisés de Sousa Mendes

GNPJ: 07.264.280/0001-94


GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

CPF nº 922.623.044-04  
RG N° 1.75.1542  
Sócio Administrador

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mltde@hotmail.com / (83) 9 9965 1098



# MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

CPL

CPL

4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,22600000	101,25	22,88
VALOR: 763,34						
VALOR COM BDI: 920,59						

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	16,43	64,99
VALOR: 64,99						
VALOR COM BDI: 78,38						

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021					
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,63770000	0,44	0,28
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	1,07	0,23
00004730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	94,67	43,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67020000	20,98	35,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	16,43	106,27
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	376,49	303,07
VALOR: 487,89						
VALOR COM BDI: 588,40						

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
00000010	PILAR EM MADEIRA DE LEI 15x15cm					
4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	UN	1,00000000	23,90	23,90
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	2,22600000	16,34	36,37
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	1,61900000	20,44	33,09
VALOR: 93,36						
VALOR COM BDI: 112,59						

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	15,04	30,08
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	29,70	29,70
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,10000000	18,29	20,11
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	13,35	40,05
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	19,99	179,91
88339	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,59400000	16,34	42,38
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,24100000	20,65	232,12
92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	352,17	352,17
VALOR: 926,52						
VALOR COM BDI: 1.117,38						

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,06020000	15,74	0,94
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04340000	16,45	0,71
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,97600000	9,45	18,67

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280  
000194

Assinado de forma  
digital por MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:33:00 -03'00'


CNPJ: 07.264.280/0001-94

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mielda@hotmail.com / (83) 9 9965 1008



# MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. \_\_\_\_\_  
CPL  
Arquivo de Licitação

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	20,28	1,41
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	18,29	0,91
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	18,45	0,55
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,31300000	1,80	5,96
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,66300000	19,99	13,25
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	16,34	7,90
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	20,65	13,23
					VALOR:	63,53
					VALOR COM BDI:	76,62

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
100387	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01390000	15,74	0,21
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01060000	16,45	0,17
00004408	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,90900000	9,45	8,59
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,24000000	18,31	4,39
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22700000	19,99	4,53
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32100000	24,97	8,01
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19800000	16,34	3,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53800000	20,65	11,10
					VALOR:	40,23
					VALOR COM BDI:	48,52

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit.	Total
102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021					
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01330000	18,08	0,24
00010478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,13280000	36,11	4,79
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47180000	21,81	10,28
					VALOR:	15,31
					VALOR COM BDI:	18,46

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:0726428000  
0194

Assinado de forma digital  
por MJC CONSTRUCOES  
LTDA:0726428000194  
Dados: 2024.04.04  
16:33:20 -03'00'

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB


Moisés de Sousa Mendes  
CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador

GNPJ: 07.264.280/0001-94

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mielda@hotmail.com / (83) 9.9965.1008



# MJC

## CONSTRUÇÕES EIRELI



Licitação nº00003/2024 Cabaceiras/PB, às 10h00min do dia 05 de abril de 2024

### Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Município de Cabaceiras - PB	Programa	Modalidade
Agente financeiro 0	Nome do empreendimento Academia de Saúde - Construção	Valor de financiamento/repasse
Localização	Tipo de obra/serviço Edificações EDIFICAÇÕES	

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02					
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%			
1.0	ACADEMIA DE SAÚDE - SÍTIO PASSASSUN	20,00	39.228,42	39.228,42		100,00%						
2.0	ACADEMIA DE SAÚDE - SÍTIO TANQUES	20,00	39.228,42	39.228,42		100,00%						
3.0	ACADEMIA DE SAÚDE - SÍTIO FACÃO	20,00	39.228,42	19.614,21		50,00%	19.614,21		50,00%			
4.0	ACADEMIA DE SAÚDE - SÍTIO ASSENT. SERRA DO MONTE	20,00	39.228,42				39.228,42		100,00%			
5.0	ACADEMIA DE SAÚDE - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO	20,00	39.228,42				39.228,42		100,00%			
<b>Total simples</b>		<b>100,00</b>	<b>196.142,10</b>	<b>98.071,05</b>		<b>50,00%</b>	<b>98.071,05</b>		<b>50,00%</b>			
<b>Total acumulado</b>				<b>98.071,05</b>		<b>50,00%</b>	<b>196.142,10</b>		<b>100,00%</b>			

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:072642800  
00194

Assinado de forma digital  
por MJC CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:33:40 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador


CNPJ: 07.264.280/0001-94

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjtlda@hotmail.com / (83) 9 9965 1099

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB



**MJC**  
CONSTRUÇÕES EIRELI

Licitação nº00003/2024 Cabaceiras/PB, às 10h00min do dia 05 de abril de 2024

**CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENIENTE:

Município de Cabaceiras- PB

CONTRATO:

OBRA:

Academia de Saúde - Construção

REF. PREÇOS:

SINAPI PB - Setembro/2023

CÁLCULO DE LDI	% Informado	Construção de Edificações			Rodovias, Ferrovias, - Infra Urbana , Praças, Calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
		1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central ( AC )	4,00	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,97	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	0,80	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	6,16	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																	

**Observações**

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,50% Município de Cabaceiras).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

**B.D.I = 20,60%**

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

Academia de Saúde - Construção (obra tipo 1)

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:0726428  
0000194

Assinado de forma digital por MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:34:03 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador

**CNPJ: 07.264.280/0001-94**


**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: micltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB





# MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI



Licitação nº00003/2024 Cabaceiras/PB, às 10h00min do dia 05 de abril de 2024

Apêndice 15 – Encargos Sociais – Paraíba

PARAÍBA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide	18,04%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	Não incide	2,06%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,59%	6,57%	8,59%	6,57%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,77%	16,32%	45,77%	16,32%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,84%	4,46%	5,84%	4,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	5,24%	4,01%	5,24%	4,01%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,39%	4,12%	5,39%	4,12%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,38%	0,49%	0,38%
C	Total	17,10%	13,08%	17,10%	13,08%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,69%	2,74%	16,84%	6,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,38%	0,52%	0,40%
D	Total	8,18%	3,12%	17,36%	6,41%
TOTAL(A+B+C+D)		87,85%	49,32%	117,03%	72,61%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280  
000194

Assinado de forma  
digital por MJC  
CONSTRUCOES  
LTDA:07264280000194  
Dados: 2024.04.04  
16:34:25 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes

CNPJ: 07.264.280/0001-94

GABRIELA TAINARA SOUSA MENDES  
CPF: 103.297.214-96  
11577952022PB

CPF nº 922.623.044-04  
RG Nº 1.75.1542  
Sócio Administrador

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e  
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjaltda@hotmail.com / (83) 9 9965 1008