



Profeitura Municipal de
CABACEIRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -
RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE
CABACEIRAS/PB**

RECURSOS PRÓPRIOS

LINCOLN CARTAXO DE LIRA
Assinado de forma digital por
LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405
Dados: 2024.07.30 11:29:16 -03'00'

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA

Av. Gov. Flávio R. Coutinho, 500, SI 601, Jd Oceania

João Pessoa - PB

CEP: 58037-005

Tel: 83 99924-4447

Eng. Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

CPF 068.978.614-05

CREA 160 814 689 - 8

ENCARGOS SOCIAIS

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
A-1	INSS	20,00	20,00
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	48,52	18,19
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	-
B-2	FERIADOS	4,31	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,85	0,64
B-4	13º SALARIO	11,06	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	2,06	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B-9	FÉRIAS GOZADAS	11,29	8,51
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	10,98	8,28
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,57	3,45
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,31	2,50
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,61	1,96
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	18,27	7,00
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,86	6,69
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41	0,31
	TOTAL GERAL	114,57	70,27

PROGRAMA: ** / **
 CONCEDENTE: RECURSOS PRÓPRIOS
 CONVENENTE: Município de Cabaceiras - PB
 CONTRATO:
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB
 REF. PREÇOS: SINAPI PB - 04/2024
 DESONERADO: NÃO

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,32	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																	

Observações

- Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)
- Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,5% Município de Cabaceiras - PB).
- O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

B.D.I = 20,09%

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2)

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária L	19,60	20,97	24,23
3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80



PROGRAMA: ** / **
CONCEDENTE: RECURSOS PRÓPRIOS
CONVENENTE: Município de Cabaceiras - PB
CONTRATO:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB
REF. PREÇOS: SINAPI PB - 04/2024
DESONERADO: NÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	FONTE	TIPO	CÓD	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
1				SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]		M2		0,36
1.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	13,53	0,03
1.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	16,87	0,04
1.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	19,27	0,14
1.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	20,47	0,04
1.5	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.0 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS, CHD DIURNO AE 11/2015	CHP	0,001	71,85	0,07
1.6	SINAPI PB	INSUMO	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,002886	12,19	0,04

PROGRAMA: ** / **
 CONCEDENTE: RECURSOS PRÓPRIOS
 CONVENIENTE: Município de Cabaceiras - PB
 CONTRATO:
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB
 REF. PREÇOS: SINAPI PB - 04/2024
 DESONERADO: NÃO

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS A SEREM EXECUTADOS NAS RUAS

Item	Logradouro	Comprimento	Largura faixa rolamento	Largura passeio início	Largura passeio fim	Área Média	Sinalização vertical	Placa de rua	Rampa de acessibilidade	Cinturão travamento	Cinturão fechamento	Obs.
		m	m	m	m	m2	und	und	und	und	und	
TOTAL		992,98				5957,88	4,00	0,00	0,00	24,00	4,00	
1	ESTRADA PROJETADA 01	655,61	6			3.933,66	1			17	2	
2	ESTRADA PROJETADA 02	281,73	6			1.690,38	1			6	2	
3	ESTRADA PROJETADA 03	55,64	6			333,84	2			1	0	
4	ESTRADA PROJETADA 01 - TII	28,02	3			84,06				0	0	




PROGRAMA:	** / **
CONCEDENTE:	RECURSOS PRÓPRIOS
CONVENENTE:	Município de Cabaceiras - PB
CONTRATO:	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 04/2024
DESONERADO:	NÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS				RESULTADO			UNID	
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL		TOTAL
0.0	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB											
1.0	ESTRADA PROJETADA 01											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS										8	M2
1.1.1.1	EO - E32+15,61		1	4		2				8	8	
1.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	Comprimento total da via multiplicado pela largura									3849,66	M2
1.1.2.1	EO - E32+15,61		1	655,61		6				3933,66	3933,66	
1.1.2.2	E30 - E31+8,00		-1	28,00		3				84	-84	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA											
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	Comprimento total da via multiplicado pela largura									3849,66	M2
1.2.1.1	EO - E32+15,61		1	655,61		6				3933,66	3933,66	
1.2.1.2	E30 - E31+8,00		-1	28,00		3				84	-84	
1.3	PAVIMENTAÇÃO											
1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseções									3849,66	M2
1.3.1.1	EO - E32+15,61		1	655,61		6				3933,66	3933,66	
1.3.1.2	E30 - E31+8,00		-1	28,00		3				84	-84	
1.3.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	Comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perímetro de interseção com outros logradouros									1360,26	m
1.3.2.1	EO - E32+15,61		2	655,61						655,61	1311,22	
1.3.2.2	Cinturão de fechamento	EO - E32+15,61	2	6						6	12	
1.3.2.3	Cinturão de travamento		17	6						6	102	

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID	
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL		
1.3.2.4	Desconto acesso rua	E13/E15	-1	33,88							33,88	-33,88		
1.3.2.5	Desconto acesso Estrada Proj. 02	E14/E15	-1	11,11							11,11	-11,11		
1.3.2.6	Desconto acesso rua Estrada Proj. 03	E17	-1	13,97							13,97	-13,97		
1.3.2.7	Desconto acesso rua	E22+10/E23	-1	6							6	-6		
2.0	ESTRADA PROJETADA 02													
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	Comprimento total da via multiplicado pela largura											1690,38	M2
2.1.1.1	EO - E14+1,73		1	281,73		6					1690,38	1690,38		
2.2	MOVIMENTO DE TERRA													
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	Comprimento total da via multiplicado pela largura											1690,38	M2
2.2.1.1	EO - E14+1,73		1	281,73		6					1690,38	1690,38		
2.3	PAVIMENTAÇÃO													
2.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseções											1690,38	M2
2.3.1.1	EO - E14+1,73		1	281,73		6					1690,38	1690,38		
2.3.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	Comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perímetro de interseção com outros logradouros											591,74	m
2.3.2.1	EO - E14+1,73		2	281,73							281,73	563,46		
2.3.2.2	Cinturão de fechamento	E0 - E14+1,73	2	6							6	12		
2.3.2.3	Cinturão de travamento		6	6							6	36		
2.3.2.4	Desconto acesso rua	E4/E5	-1	6							6	-6		
2.3.2.5	Desconto acesso Estrada Proj. 03	E10/E11	-1	13,72							13,72	-13,72		
3.0	ESTRADA PROJETADA 03													
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	Comprimento total da via multiplicado pela largura											333,84	M2
3.1.1.1	EO - E2+15,64		1	55,64		6					333,84	333,84		



ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID	
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL		
3.2	MOVIMENTO DE TERRA													
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	Comprimento total da via multiplicado pela largura											333,84	M2
3.2.1.1	EO - E2+15,64		1	55,64		6					333,84	333,84		
3.3	PAVIMENTAÇÃO													
3.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseções											333,84	M2
3.3.1.1	EO - E2+15,64		1	55,64		6					333,84	333,84		
3.3.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	Comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perímetro de interseção com outros logradouros											117,28	m
3.3.2.1	EO - E2+15,64		2	55,64							55,64	111,28		
3.3.2.2	Cinturão de fechamento	EO - E2+15,64	0	6							6	0		
3.3.2.3	Cinturão de travamento		1	6							6	6		
4.0	ESTRADA PROJETADA 01 - TII													
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
4.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	Comprimento total da via multiplicado pela largura											84,06	M2
4.1.1.1	EO - E1+8,02		1	28,02		3					84,06	84,06		
4.2	MOVIMENTO DE TERRA													
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	Comprimento total da via multiplicado pela largura											84,06	M2
4.2.1.1	EO - E1+8,02		1	28,02		3					84,06	84,06		
4.3	PAVIMENTAÇÃO													
4.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Comprimento total da via, multiplicado pela largura, menos as áreas de interseções											84,06	M2
4.3.1.1	EO - E1+8,02		1	28,02		3					84,06	84,06		
4.3.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	Comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perímetro de interseção com outros logradouros											56,04	m
4.3.2.1	EO - E1+8,02		2	28,02							28,02	56,04		
4.3.2.2	Cinturão de fechamento	EO - E1+8,02	0	3							3	0		
4.3.2.3	Cinturão de travamento		0	3							3	0		



PROGRAMA:	** / **
CONCEDENTE:	RECURSOS PRÓPRIOS
CONVENENTE:	Município de Cabaceiras - PB
CONTRATO:	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB Encargos: 114,57%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 04/2024 B.D.I. Serviços: 20,09%
DESONERADO:	NÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
		0.0	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB				655.295,81
		1.0	ESTRADA PROJETADA 01				424.010,51
		1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.691,51
SINAPI PB	103689	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	379,52	3.036,16
Composição	1	1.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	M2	3.849,66	0,43	1.655,35
		1.2	MOVIMENTO DE TERRA				538,95
SINAPI PB	100575	1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.849,66	0,14	538,95
		1.3	PAVIMENTAÇÃO				418.780,05
SINAPI PB	101169	1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.849,66	95,83	368.912,92
DER PB	04.910.05	1.3.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	m	1.360,26	36,66	49.867,13
		2.0	ESTRADA PROJETADA 02				184.645,82
		2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				726,86
Composição	1	2.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	M2	1.690,38	0,43	726,86
		2.2	MOVIMENTO DE TERRA				236,65
SINAPI PB	100575	2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.690,38	0,14	236,65
		2.3	PAVIMENTAÇÃO				183.682,31
SINAPI PB	101169	2.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.690,38	95,83	161.989,12
DER PB	04.910.05	2.3.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	m	591,74	36,66	21.693,19
		3.0	ESTRADA PROJETADA 03				36.481,66
		3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				143,55
Composição	1	3.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	M2	333,84	0,43	143,55
		3.2	MOVIMENTO DE TERRA				46,74
SINAPI PB	100575	3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	333,84	0,14	46,74
		3.3	PAVIMENTAÇÃO				36.291,37
SINAPI PB	101169	3.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	333,84	95,83	31.991,89
DER PB	04.910.05	3.3.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	m	117,28	36,66	4.299,48
		4.0	ESTRADA PROJETADA 01 - TII				10.157,82
		4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				36,15
Composição	1	4.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	M2	84,06	0,43	36,15
		4.2	MOVIMENTO DE TERRA				11,77
SINAPI PB	100575	4.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	84,06	0,14	11,77
		4.3	PAVIMENTAÇÃO				10.109,90
SINAPI PB	101169	4.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	84,06	95,83	8.055,47
DER PB	04.910.05	4.3.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	m	56,04	36,66	2.054,43

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

PROGRAMA:	** / **	
CONCEDENTE:	RECURSOS PRÓPRIOS	
CONVENENTE:	Município de Cabaceiras - PB	Encargos
CONTRATO:		114,57%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA -	B.D.I.
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB - 04/2024	20,09%
DESONERADO:	NÃO	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0.0	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIBEIRA/RANCHO DA SERRA - MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB	655.295,81
1.0	ESTRADA PROJETADA 01	424.010,51
2.0	ESTRADA PROJETADA 02	184.645,82
3.0	ESTRADA PROJETADA 03	36.481,66
4.0	ESTRADA PROJETADA 01 - TII	10.157,82

