

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**CNPJ 45.078.186/0001-30**

-V. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB-

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS****A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PF****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL****TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023.****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB.**

A empresa **AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita CNPJ: 45.078.186/0001-30, sediada a Av. Pedro Firmino, EDF. Milindra Empresarial nº 107, sala 404, centro, CEP nº 58.700.070, Patos/PB, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) **LUIZ HENRIQUE DE LACERDA NOGUEIRA**, portador (a) Carteira de Identidade nº 3.530.422 SSSD/PB e do CPF nº 090.625.904-54, apresenta a sua Proposta de Preço para a:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB,**PREÇO GLOBAL: R\$ 933.525,80****PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA CENTAVOS;****PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 07 (Sete) meses.****VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.**

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

PATOS/PB, 28 de Fevereiro de 2023.

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega
Res. Técnico - CPF Nº 1603353534

**ANTONIO CESAR DE LIRA
NÓBREGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB – 160335353-4**

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira
REPRESENTANTE LEGAL

**LUIZ HENRIQUE DE LACERDA
NOGUEIRA
AUTO VIA LOCAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 45.078.186/0001-30**

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 45.078.186/0001-30

AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB



ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB.

A empresa **AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita CNPJ: 45.078.186/0001-30, sediada a Av. Pedro Firmino, EDF. Milindra Empresarial nº 107, sala 404, centro, CEP nº 58.700.070, Patos/PB, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) **LUIZ HENRIQUE DE LACERDA NOGUEIRA**, portador (a) Carteira de Identidade nº 3.530.422 SSSDS/PB e do CPF nº 090.625.904-54, interessada (o) em participar da Tomada de Preços Nº 00003/2023, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços Nº 00003/2023 foi elaborada de maneira independente pela AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº 00003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços Nº 00003/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº 00003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº 00003/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços Nº 00003/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº 00003/2023 antes da adjudicação do objeto da referida citação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços Nº 00003/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PATOS/PB, 28 de Fevereiro de 2023.

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega
Res. Técnico - CREA Nº 1603353534

ANTONIO CESAR DE LIRA
NÓBREGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB – 160335353-4

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira
REPRESENTANTE LEGAL

LUIZ HENRIQUE DE LACERDA
NOGUEIRA
AUTO VIA LOCAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 45.078.186/0001-30




ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS		Encargos Sociais Desonerado:					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB		BDI 1:	25,22%				
		Horista: 85,69% Mensalista: 48,17%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI
0.0			CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB				RS 120.324,31
1.0			ENTRADA/PORTAL				RS 28.772,73
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				RS 2.808,80
1.1.1	06.201.00	DER PB	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	8,00	RS 351,10	RS 2.808,80
1.1.2	93209	SINAPI PB	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	8,00	RS 1.029,78	RS 8.238,24
1.1.3	93206	SINAPI PB	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00	RS 1.180,91	RS 17.713,65
1.1.4	1	COMPOSIÇÃO	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	M2	28,00	RS 0,43	RS 12,04
1.2			INFRAESTRUTURA				RS 12.148,09
1.2.1	93358	SINAPI PB	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,53	RS 72,22	RS 399,38
1.2.2	101616	SINAPI PB	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,24	RS 5,30	RS 22,47
1.2.3	96619	SINAPI PB	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,24	RS 29,32	RS 124,32
1.2.4	96544	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,90	RS 20,82	RS 809,90
1.2.5	96545	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,30	RS 19,78	RS 994,93
1.2.6	96546	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,50	RS 17,86	RS 616,17
1.2.7	96543	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,20	RS 21,69	RS 785,18
1.2.8	96535	SINAPI PB	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	37,75	RS 147,82	RS 5.580,21
1.2.9	96556	SINAPI PB	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,90	RS 713,17	RS 2.068,19
1.2.10	98562	SINAPI PB	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	15,84	RS 39,91	RS 632,17
1.2.11	96995	SINAPI PB	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,63	RS 43,79	RS 115,17

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 45.078.186/0001-30

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB									
		BDI 1:		Encargos Sociais Desonerado:					
				Hortista: 85,69%					
				Mensalista: 48,17%					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI		
1.3			SUPRAESTRUTURA				R\$ 13.553,50		
1.3.1	92443	SINAPI/PB	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	69,14	R\$ 37,80	R\$ 2.613,49		
1.3.2	92776	SINAPI/PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,70	R\$ 20,84	R\$ 577,27		
1.3.3	92777	SINAPI/PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,90	R\$ 19,77	R\$ 1.223,76		
1.3.4	92778	SINAPI/PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,50	R\$ 17,79	R\$ 2.552,87		
1.3.5	92764	SINAPI/PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	75,60	R\$ 13,79	R\$ 1.042,52		
1.3.6	92775	SINAPI/PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,80	R\$ 21,69	R\$ 1.730,86		
1.3.7	103669	SINAPI/PB	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADIANSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,85	R\$ 786,13	R\$ 3.812,73		
1.4			PARDES E PAINÉIS				R\$ 6.465,73		
1.4.1	103356	SINAPI/PB	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	129,86	R\$ 49,79	R\$ 6.465,73		
1.5			REVESTIMENTOS				R\$ 33.059,76		
1.5.1	87878	SINAPI/PB	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	259,72	R\$ 4,17	R\$ 1.083,03		

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 45.078.186/0001-30
 Luiz Henrique de Lacerda Nogueira

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Antonio Cesar de Lira Nóbrega
 Resp. Técnica - CREA Nº 1450322524

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI	Encargos Sociais Desonerado:	
								Horista: 85,69%	
								Mensalista: 48,17%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
1.5.2	87548	SINAPI PB	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	259,72	R\$ 22,99	R\$ 5.970,96		
1.5.3	88485	SINAPI PB	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	129,86	R\$ 2,69	R\$ 349,32		
1.5.4	96130	SINAPI PB	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	129,86	R\$ 18,49	R\$ 2.401,11		
1.5.5	88489	SINAPI PB	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	129,86	R\$ 14,65	R\$ 1.902,45		
1.5.6	15	composição	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128]	M2	129,86	R\$ 164,43	R\$ 21.352,88		
1.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 26.324,50		
1.6.1	91940	SINAPI PB	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 13,21	R\$ 13,21		
1.6.2	91925	SINAPI PB	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,00	R\$ 4,36	R\$ 204,92		
1.6.3	91927	SINAPI PB	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	318,90	R\$ 5,92	R\$ 1.887,89		
1.6.4	91933	SINAPI PB	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,50	R\$ 17,85	R\$ 133,88		
1.6.5	39773	SINAPI PB	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM	UN	6,00	R\$ 132,78	R\$ 796,68		
1.6.6	101632	SINAPI PB	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 62,37	R\$ 62,37		
1.6.8	93672	SINAPI PB	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 94,12	R\$ 94,12		
1.6.9	91844	SINAPI PB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,45	R\$ 6,35	R\$ 225,11		



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 45.078.186/0001-30

AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (RS)	Preço Total com BDI	Encargos Sociais Desonerado:	
							Horista: 85,69%		Mensalista: 48,17%
1.6.10	93008	SINAPI PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	1,50	R\$ 16,35	R\$ 24,53		
1.6.11	93011	SINAPI PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	73,20	R\$ 42,04	R\$ 3.077,33		
1.6.12	93012	SINAPI PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	57,80	R\$ 63,88	R\$ 3.692,26		
1.6.13	93008	SINAPI PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	R\$ 16,35	R\$ 32,70		
1.6.14	91862	SINAPI PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,00	R\$ 9,79	R\$ 19,58		
1.6.15	101506	SINAPI PB	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 P	UN	1,00	R\$ 2.065,74	R\$ 2.065,74		
1.6.16	12366	SINAPI PB	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C- 14	UN	5,00	R\$ 1.200,47	R\$ 6.002,35		
1.6.17	96986	SINAPI PB	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00	R\$ 124,02	R\$ 124,02		
1.6.18	98111	SINAPI PB	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 50,50	R\$ 50,50		
1.6.19	101875	SINAPI PB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 495,81	R\$ 495,81		
1.6.20	97600	SINAPI PB	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	11,00	R\$ 437,81	R\$ 4.815,91		
1.6.21	100578	SINAPI PB	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	UN	5,00	R\$ 501,12	R\$ 2.505,60		
2.0	PISTA DE JULGAMENTO								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
							R\$ 49.545,36		
							R\$ 190,41		

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega

ESTADO DA PARAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB

Encargos Sociais Desonerado:
Hortista: 85,69%
Mensalista: 48,17%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI
2.1.1	1	composição	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	M2	442,82	R\$ 0,43	R\$ 190,41
2.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 6.015,28
2.2.1	04.910.02	DER PB	FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	84,63	R\$ 34,01	R\$ 2.878,27
2.2.2	01.200.04	DER PB	COLCHAO DE AREIA EXCLA.PENAS TRANSPORTE DA AREIA	m²	66,42	R\$ 47,23	R\$ 3.137,02
2.3			FECHAMENTOS				R\$ 38.565,04
2.3.1	16	composição	CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210]	M	84,63	R\$ 455,69	R\$ 38.565,04
2.4			PINTURA				R\$ 4.774,62
2.4.1	102227	SINAPI PB	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	231,89	R\$ 20,59	R\$ 4.774,62
3.0			CURRAIS/CARGA E DESCARGA				R\$ 20.357,15
3.1			CURRAIS DE INSPEÇÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA				R\$ 8.580,16
3.1.1	101192	SINAPI PB	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	76,45	R\$ 65,31	R\$ 4.992,95
3.1.2	12	COMPOSIÇÃO	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188]	UN	2,00	R\$ 1.765,35	R\$ 3.530,70
3.1.3	102208	SINAPI PB	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	8,64	R\$ 6,54	R\$ 56,51
3.2			DESCARREGADEIRA DE ANIMAIS				R\$ 11.776,99
3.2.1	89469	SINAPI PB	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	15,45	R\$ 126,40	R\$ 1.952,88
3.2.2	16	COMPOSIÇÃO	CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 15 X 15 CM.A CADA METRO [ADAPTADO DE ORSE 3210]	M	8,28	R\$ 455,69	R\$ 3.773,11
3.2.3	96995	SINAPI PB	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,31	R\$ 43,79	R\$ 363,89
3.2.4	103913	SINAPI PB	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	17,96	R\$ 117,62	R\$ 2.112,46
3.2.5	12	COMPOSIÇÃO	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 1,8X1,6 M [ADAPTADO SINAPI 85188]	UN	2,00	R\$ 1.765,35	R\$ 3.530,70
3.2.6	102208	SINAPI PB	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	6,72	R\$ 6,54	R\$ 43,95
4.0			BATERIA DE BANHEIROS				R\$ 174.201,60

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbreg





AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 45.078.186/0001-30
 AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB		BDI 1:	25,22%	Encargos Sociais Desonerado:					
				Honorista: 85,69%		Mensalista: 48,17%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI		
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				RS 2.945,30		
4.1.1	99059	SINAPI PB	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	50,86	RS 57,91	RS 2.945,30		
4.2			INFRAESTRUTURA				RS 18.763,14		
4.2.1	93358	SINAPI PB	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	7,56	RS 72,22	RS 545,98		
4.2.2	101616	SINAPI PB	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	5,28	RS 5,30	RS 27,98		
4.2.3	96619	SINAPI PB	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	5,28	RS 29,32	RS 154,81		
4.2.4	92443	SINAPI PB	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	110,37	RS 37,80	RS 4.171,99		
4.2.5	92759	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	141,60	RS 19,09	RS 2.703,14		
4.2.6	92760	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	33,80	RS 18,87	RS 637,81		
4.2.7	92761	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	168,90	RS 18,29	RS 3.089,18		
4.2.8	92762	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	152,20	RS 16,67	RS 2.537,17		
4.2.9	94966	SINAPI PB	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	6,72	RS 473,31	RS 3.180,64		
4.2.10	103670	SINAPI PB	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	6,72	RS 249,65	RS 1.677,85		
4.2.11	96995	SINAPI PB	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	0,84	RS 43,79	RS 36,78		
4.3			ALVENARIAS				RS 36.479,84		

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 45.078.186/0001-30

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS							
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB		BDI 1:	25,22%	Encargos Sociais Desonerado:			
				Hortista: 85,69%			
				Mensalista: 48,17%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI
4.3.1	103356	SINAPI PB	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	138,60	R\$ 49,79	R\$ 6.900,89
4.3.2	93191	SINAPI PB	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,34	R\$ 53,90	R\$ 665,13
4.3.3	93192	SINAPI PB	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,92	R\$ 62,49	R\$ 182,47
4.3.4	93197	SINAPI PB	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,34	R\$ 101,26	R\$ 1.249,55
4.3.5	102254	SINAPI PB	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	44,41	R\$ 618,82	R\$ 27.481,80
4.4			COBERTURA				R\$ 10.852,87
4.4.1	92539	SINAPI PB	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,94	R\$ 74,92	R\$ 5.764,34
4.4.2	94440	SINAPI PB	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	76,94	R\$ 26,71	R\$ 2.055,07
4.4.3	96109	SINAPI PB	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	72,71	R\$ 41,72	R\$ 3.033,46
4.5			ESQUADRIAS				R\$ 18.469,81
4.5.1	91341	SINAPI PB	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,61	R\$ 1.008,68	R\$ 3.641,33
4.5.2	94570	SINAPI PB	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,97	R\$ 860,70	R\$ 4.277,68
4.5.3	91341	SINAPI PB	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,46	R\$ 1.008,68	R\$ 10.550,78
4.6			PISOS				R\$ 18.866,80

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 45.078.186/0001-30

AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB


ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB									
		BDI 1: 25,22%		Encargos Sociais Desonerado:					
				Horista: 85,69%		Mensalista: 48,17%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI		
4.6.1	94974	SINAPI PB	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	6,71	R\$ 419,93	R\$ 2.817,73		
4.6.2	94438	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM. ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	95,91	R\$ 39,24	R\$ 3.763,51		
4.6.3	87256	SINAPI PB	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	72,88	R\$ 123,64	R\$ 9.010,88		
4.6.4	94275	SINAPI PB	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	46,05	R\$ 45,10	R\$ 2.076,86		
4.6.5	94990	SINAPI PB	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,61	R\$ 743,99	R\$ 1.197,82		
4.7			REVESTIMENTOS				R\$ 18.256,83		
4.7.1	87878	SINAPI PB	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	309,96	R\$ 4,17	R\$ 1.292,53		
4.7.2	87548	SINAPI PB	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	309,96	R\$ 22,99	R\$ 7.125,98		
4.7.3	93393	SINAPI PB	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	170,39	R\$ 57,74	R\$ 9.838,92		
4.8			PINTURA				R\$ 7.392,40		
4.8.1	88415	SINAPI PB	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	133,57	R\$ 3,06	R\$ 408,72		

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB									
		BDI 1:	25,22%	Encargos Sociais Desonerado:					
		Mensalista: 48,17%							
		Horista: 85,69%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI		
4.8.2	96130	SINAPI/PB	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	133,57	R\$ 18,49	R\$ 2.469,71		
4.8.3	88489	SINAPI/PB	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	133,57	R\$ 14,65	R\$ 1.956,80		
4.8.4	88484	SINAPI/PB	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	66,42	R\$ 3,07	R\$ 203,91		
4.8.5	88494	SINAPI/PB	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	66,42	R\$ 19,03	R\$ 1.263,97		
4.8.6	88488	SINAPI/PB	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66,42	R\$ 16,40	R\$ 1.089,29		
4.9			LOUCAS E METAIS				R\$ 15.418,31		
4.9.1	19	COMPOSIÇÃO	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 868891]	M2	3,60	R\$ 657,91	R\$ 2.368,48		
4.9.2	100858	SINAPI/PB	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 758,87	R\$ 3.794,35		
4.9.3	95472	SINAPI/PB	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 826,93	R\$ 1.653,86		
4.9.4	100860	SINAPI/PB	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 114,04	R\$ 228,08		
4.9.5	100868	SINAPI/PB	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 373,47	R\$ 1.493,88		
4.9.6	10428	SINAPI/PB	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSÕES *52 X 45* CM (L X C)	UN	4,00	R\$ 536,00	R\$ 2.144,00		
4.9.7	86915	SINAPI/PB	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 137,43	R\$ 549,72		
4.9.8	86931	SINAPI/PB	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 530,99	R\$ 3.185,94		
4.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.559,37		
4.10.1	91944	SINAPI/PB	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 12,33	R\$ 24,66		

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 45.078.186/0001-30

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega

ESTADO DA PARAÍBA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB

BDI I:	25,22%	Encargos Sociais Desonerado:
		Horista: 85,69%
		Mensalista: 48,17%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI
4.10.2	91925	SINAPI PB	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,50	R\$ 4,36	R\$ 307,38
4.10.3	91971	SINAPI PB	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 78,93	R\$ 157,86
4.10.4	93653	SINAPI PB	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,66	R\$ 12,66
4.10.5	91844	SINAPI PB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,90	R\$ 6,35	R\$ 202,57
4.10.6	97583	SINAPI PB	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	R\$ 132,46	R\$ 794,76
4.10.7	101877	SINAPI PB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 59,48	R\$ 59,48
4.11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 7.387,70
4.11.1	103039	SINAPI PB	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 45,27	R\$ 45,27
4.11.2	90371	SINAPI PB	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 19,59	R\$ 19,59
4.11.3	94792	SINAPI PB	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 135,75	R\$ 407,25
4.11.4	89987	SINAPI PB	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 111,24	R\$ 111,24
4.11.5	102118	SINAPI PB	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.295,97	R\$ 2.295,97
4.11.6	89985	SINAPI PB	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 105,42	R\$ 210,84
4.11.7	91785	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,76	R\$ 42,10	R\$ 874,00



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nobrega
Resp Técnico - CREA Nº 1602257524

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 45.078.186/0001-30
 AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI	Encargos Sociais Desonerado:	BDI 1: 25,22%
Horista: 85,69% Mensalista: 48,17%									
4.11.8	91786	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	32,92	R\$ 33,99	R\$ 1.118,95		
4.11.9	91787	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	12,17	R\$ 42,58	R\$ 518,20		
4.11.10	102615	SINAPI PB	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	R\$ 1.510,51	R\$ 1.510,51		
4.11.11	95673	SINAPI PB	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M ² /H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	R\$ 157,08	R\$ 157,08		
4.11.12	7608	SINAPI PB	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	10,00	R\$ 11,88	R\$ 118,80		
4.12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 17.809,23		
4.12.1	89707	SINAPI PB	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 38,17	R\$ 152,68		
4.12.2	91795	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	42,95	R\$ 73,24	R\$ 3.145,66		
4.12.3	91793	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	12,58	R\$ 86,43	R\$ 1.087,29		
4.12.4	91792	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	5,06	R\$ 55,60	R\$ 281,34		
4.12.5	98065	SINAPI PB	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M ² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 7.317,08	R\$ 7.317,08		

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira
 REPRESENTANTE LEGAL

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 45.078.186/0001-30
AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS							
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB		BDI 1:	25,22%	Encargos Sociais Desonerado:			
		Hortista: 85,69%					
		Mensalista: 48,17%					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI
4.12.6	98067	SINAPI PB	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M. VOLUME ÚTIL: 3,456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 5.825,19	R\$ 5.825,19
5.0			BAIAS				R\$ 428.114,66
5.1			BAIAS PARA BOVINOS E EQUINOS				R\$ 219.754,27
5.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 185,76
5.1.1.1	1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	M2	432,00	R\$ 0,43	R\$ 185,76
5.1.2			INFRAESTRUTURA				R\$ 26.833,92
5.1.2.1	93358	SINAPI PB	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	40,70	R\$ 72,22	R\$ 2.939,35
5.1.2.2	101616	SINAPI PB	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	19,85	R\$ 5,30	R\$ 105,21
5.1.2.3	96619	SINAPI PB	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ARMAÇOMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	19,85	R\$ 29,32	R\$ 582,00
5.1.2.4	96543	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	51,10	R\$ 21,69	R\$ 1.108,36
5.1.2.5	96545	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	56,00	R\$ 19,78	R\$ 1.107,68
5.1.2.6	96547	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	148,40	R\$ 15,19	R\$ 2.254,20
5.1.2.7	94966	SINAPI PB	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,91	R\$ 473,31	R\$ 904,02
5.1.2.8	103670	SINAPI PB	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,91	R\$ 249,65	R\$ 476,83
5.1.2.9	96995	SINAPI PB	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	4,04	R\$ 43,79	R\$ 176,91
5.1.2.10	14	COMPOSIÇÃO	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467]	m³	34,75	R\$ 494,57	R\$ 17.179,16
5.1.3			ALVENARIAS				R\$ 10.768,58
5.1.3.1	103556	SINAPI PB	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	216,28	R\$ 49,79	R\$ 10.768,58
5.1.4			REVESTIMENTOS				R\$ 11.368,09

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30
Luiz Henrique de Lacerda Nogueira
REPRESENTANTE LEGAL

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Antonio Cesar de Lira Nóbrega



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS							
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI
				BDI 1:	25,22%	Encargos Sociais Desonerado:	
						Horista: 85,69%	
						Mensalista: 48,17%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
5.1.4.1	87878	SINAPI/PB	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	418,56	R\$ 4,17	R\$ 1.745,40
5.1.4.2	87548	SINAPI/PB	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	418,56	R\$ 22,99	R\$ 9.622,69
5.1.5			PINTURA				R\$ 13.226,50
5.1.5.1	95305	SINAPI/PB	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	418,56	R\$ 13,11	R\$ 5.487,32
5.1.5.2	96130	SINAPI/PB	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	418,56	R\$ 18,49	R\$ 7.739,17
5.1.6			COBERTA				R\$ 54.067,16
5.1.6.1	92539	SINAPI/PB	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE	M2	532,00	R\$ 74,92	R\$ 39.857,44
5.1.6.2	94440	SINAPI/PB	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	532,00	R\$ 26,71	R\$ 14.209,72
5.1.7			PILARES DE MADEIRA E PORTAS				R\$ 63.335,60
5.1.7.1	17	composição	PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725]	M	114,52	R\$ 494,55	R\$ 56.635,87
5.1.7.2	102217	SINAPI/PB	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	91,62	R\$ 13,71	R\$ 1.256,11
5.1.7.3	22	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,60, COM FERROLHO. [ADAPTADO SINAPI 91012]	UND	14,00	R\$ 388,83	R\$ 5.443,62
5.1.8			DRENAGEM				R\$ 39.968,67
5.1.8.1	103001	SINAPI/PB	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO.	UN	80,00	R\$ 240,62	R\$ 19.249,60
5.1.8.2	99260	SINAPI/PB	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:	UN	2,00	R\$ 359,67	R\$ 719,34
5.1.8.3	91793	SINAPI/PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	M	80,00	R\$ 86,43	R\$ 6.914,40
5.1.8.4	91795	SINAPI/PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL	M	70,59	R\$ 73,24	R\$ 5.170,01

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 45.078.186/0001-30

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 45.078.186/0001-30
AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Encargos Sociais Desonerado:
						BDI I: 25,22%
						Horista: 85,69% Mensalista: 48,17%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (RS)
5.1.8.5	100434	SINAPI PB	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E	M	108,00	RS 73,29
5.2			BAIAS PARA CAPRINOS E SUÍNOS			RS 208.360,39
5.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			RS 185,76
5.2.1.1	1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]	M2	432,00	RS 0,43
5.2.2			INFRAESTRUTURA			RS 31.489,67
5.2.2.1	93358	SINAPI PB	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	46,06	RS 72,22
5.2.2.2	101616	SINAPI PB	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	19,85	RS 5,30
5.2.2.3	96619	SINAPI PB	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	19,85	RS 29,32
5.2.2.4	96543	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	51,10	RS 21,69
5.2.2.5	96545	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	56,00	RS 19,78
5.2.2.6	96547	SINAPI PB	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	148,40	RS 15,19
5.2.2.7	94966	SINAPI PB	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,91	RS 473,31
5.2.2.8	103670	SINAPI PB	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,91	RS 249,65
5.2.2.9	96995	SINAPI PB	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	101,52	RS 43,79
5.2.2.10	14	COMPOSIÇÃO	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/IM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 95467]	m²	34,75	RS 494,37
5.2.3			ALVENARIAS			RS 7.163,79
5.2.3.1	103356	SINAPI PB	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	143,88	RS 49,79
5.2.4			REVESTIMENTOS			RS 7.815,86
5.2.4.1	87878	SINAPI PB	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	287,76	RS 4,17
						RS 1.108,36
						RS 1.107,68
						RS 2.254,20
						RS 904,02
						RS 476,83
						RS 4.445,56
						RS 17.179,36
						RS 7.163,79
						RS 7.163,79
						RS 1.199,96

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega
Resp. Técnico - CREA Nº 1402363534




AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 45.078.186/0001-30
 AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Encargos Sociais Desonerado:
				BDI 1:	25,22%	
				Honorista: 85,69%		
				Mensalista: 48,17%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
5.2.4.2	87548	SINAPI PB	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	287,76	R\$ 22,99
5.2.5			PINTURA			R\$ 9.093,22
5.2.5.1	95305	SINAPI PB	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	287,76	R\$ 13,11
5.2.5.2	96130	SINAPI PB	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	287,76	R\$ 18,49
5.2.6			COBERTA			R\$ 51.221,52
5.2.6.1	92539	SINAPI PB	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	504,00	R\$ 74,92
5.2.6.2	94440	SINAPI PB	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	504,00	R\$ 26,71
5.2.7			PILARES DE MADEIRA			R\$ 61.781,88
5.2.7.1	17	composição	PILAR EM MADEIRA DE LEI 20X20CM [ADAPTADO DE SBC 100725]	M	114,52	R\$ 494,55
5.2.7.2	102217	SINAPI PB	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	91,62	R\$ 13,71
5.2.7.3	21	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA NAS DIMENSÕES 1,00X1,10, COM FERROLHO [ADAPTADO SINAPI 91012]	UND	14,00	R\$ 277,85
5.2.8			DRENAGEM			R\$ 39.609,00
5.2.8.1	103001	SINAPI PB	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO	UN	80,00	R\$ 240,62
5.2.8.2	99260	SINAPI PB	AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 359,67
5.2.8.3	91793	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	80,00	R\$ 86,43
						R\$ 6.914,40

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 45.078.186/0001-30
 Luiz Henrique de Lacerda Nogueira

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Antonio Cesar de Lira Nóbrega



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 45.078.186/0001-30
AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (RS)	Preço Total com BDI	Encargos Sociais Desonerado:	BDI 1:
<p style="text-align: center;">PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</p> <p style="text-align: right;">Horista: 85,69% Mensalista: 48,17%</p>									
5.2.8.4	91795	SINAPI/PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70,59	R\$ 73,24	R\$ 5.170,01		
5.2.8.5	100434	SINAPI/PB	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108,00	R\$ 73,29	R\$ 7.915,32		
6.0			URBANIZAÇÃO GERAL				R\$ 85.819,21		
6.1							R\$ 85.819,21		
6.1.1	101167	SINAPI/PB	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	193,55	R\$ 70,63	R\$ 13.670,44		
6.1.2	92396	SINAPI/PB	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	751,33	R\$ 65,08	R\$ 48.896,56		
6.1.3	94264	SINAPI/PB	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	310,88	R\$ 32,88	R\$ 10.221,73		
6.1.4	91925	SINAPI/PB	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510,60	R\$ 4,36	R\$ 2.226,22		
6.1.5	93653	SINAPI/PB	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,66	R\$ 12,66		
6.1.6	91847	SINAPI/PB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,60	R\$ 12,36	R\$ 464,74		
6.1.7	97669	SINAPI/PB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	72,20	R\$ 21,53	R\$ 1.554,47		
6.1.8	97670	SINAPI/PB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	145,50	R\$ 28,39	R\$ 4.130,75		
6.1.9	101655	SINAPI/PB	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	9,00	R\$ 515,74	R\$ 4.641,66		
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO INTERNA				R\$ 23.049,52		
7.1			ELETRICA				R\$ 23.049,52		

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira
REPRESENTANTE FISCAL

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nobrega



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 45.078.186/0001-30
AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Encargos Sociais Desonerado:
				BDI 1:	25,22%	
				Horista: 85,69% Mensalista: 48,17%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
7.1.1	91925	SINAPI/PB	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	575,50	R\$ 4,36
7.1.2	91927	SINAPI/PB	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	113,10	R\$ 5,92
7.1.3	91933	SINAPI/PB	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	12,00	R\$ 17,85
7.1.4	39773	SINAPI/PB	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM	UN	11,00	R\$ 132,78
7.1.5	93667	SINAPI/PB	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 80,01
7.1.6	93672	SINAPI/PB	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 94,12
7.1.7	93653	SINAPI/PB	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 12,66
7.1.8	91846	SINAPI/PB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	92,00	R\$ 9,09
7.1.9	91844	SINAPI/PB	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50,75	R\$ 6,35
7.1.10	93008	SINAPI/PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,40	R\$ 16,35
7.1.11	93011	SINAPI/PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	88,90	R\$ 42,04
7.1.12	93012	SINAPI/PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	120,30	R\$ 63,88
7.1.13	93008	SINAPI/PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	R\$ 16,35
7.1.14	91862	SINAPI/PB	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,00	R\$ 9,79
						R\$ 2.509,18
						R\$ 669,55
						R\$ 214,20
						R\$ 1.460,58
						R\$ 80,01
						R\$ 94,12
						R\$ 37,98
						R\$ 836,28
						R\$ 322,26
						R\$ 39,24
						R\$ 3.737,36
						R\$ 7.684,76
						R\$ 3270
						R\$ 19,58

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30
Luiz Henrique de Lacerda Nogueira

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
Antonio César de Lira Nóbrega



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 45.078.186/0001-30
AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS									
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário com BDI (RS)	Preço Total com BDI	Encargos Sociais Desonerado:	
									BDI 1: 25,22%
									Horista: 85,69% Mensalista: 48,17%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
7.1.15	97600	SINAPI/PB	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	R\$ 437,81	R\$ 4.815,91		
7.1.16	101875	SINAPI/PB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 495,81	R\$ 495,81		
8.0			HIGIENIZAÇÃO DE ANIMAIS				R\$ 32.114,00		
8.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 2.248,68		
8.1.1	90371	SINAPI/PB	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 19,59	R\$ 19,59		
8.1.2	89987	SINAPI/PB	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 111,24	R\$ 111,24		
8.1.3	89985	SINAPI/PB	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 105,42	R\$ 843,36		
8.1.4	91785	SINAPI/PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	23,72	R\$ 42,10	R\$ 998,61		
8.1.5	95673	SINAPI/PB	HIDRÔMETRO DN 20 (3/4"), 1,5 MP/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 157,08	R\$ 157,08		
8.1.6	7608	SINAPI/PB	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	10,00	R\$ 11,88	R\$ 118,80		
8.2			PISO				R\$ 15.631,00		
8.2.1	95241	SINAPI/PB	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	200,00	R\$ 28,24	R\$ 5.648,00		
8.2.2	94263	SINAPI/PB	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	60,00	R\$ 29,65	R\$ 1.779,00		
8.2.3	98680	SINAPI/PB	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	200,00	R\$ 41,02	R\$ 8.204,00		
8.3			DRENAGEM				R\$ 14.234,32		
8.3.1	103001	SINAPI/PB	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO; AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 240,62	R\$ 2.406,20		

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.078.186/0001-30

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 45.078.186/0001-30

AV. PEDRO FIRMINO, Nº 107, CENTRO, SALA 404, EDF. MILINDRA EMPRESARIAL, PATOS-PB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS PB						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Encargos Sociais Desonerado:
						BDI 1: 25,22%
						Horista: 85,69% Mensalista: 48,17%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
8.3.2	99260	SINAPI PB	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	Preço Unitário com BDI (RS) R\$ 359,67 Preço Total com BDI R\$ 359,67
8.3.3	91793	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	R\$ 86,43 R\$ 864,30
8.3.4	91795	SINAPI PB	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,95	R\$ 73,24 R\$ 1.094,94
8.3.5	98084	SINAPI PB	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M. VOLUME ÚTIL: 6272 L. (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 6.536,08 R\$ 6.536,08
8.3.6	98062	SINAPI PB	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.973,13 R\$ 2.973,13
TOTAL						R\$ 933.525,80



AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 45.078.186/0001-30

Luiz Henrique de Lacerda Nogueira
 REPRESENTANTE LEGAL

AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Antonio Cesar de Lira Nóbrega
 Resp. Técnico. CREA Nº: 1503353534

Handwritten signature and initials in blue ink.