



FERREIRA ALVES CONSTRUÇÕES

FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA-ME

CNPJ: 25.080.166/0001-96 - R JOAO MENDES MONTEIRO, 319, QUADRA 12 P L T 38,

CENTRO, MONTEIRO/PB CEP: 58.500-000 - TEL: (83) 99912-1154

E-MAIL: ferreiraalvesconstrucoes2016@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0202/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.

A empresa FERREIRA ALVES CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ nº 25.080.166/0001-96, por intermédio de seu representante legal, o Senhor VALDIR PERES FERREIRA ALVES, portador da Carteira de Identidade nº 2166953, SSP - PB, e do CPF nº 023.462.774-36, apresenta a sua Proposta de Preço para a:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0202/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, conforme detalhamento no Anexo I do Edital, nos seguintes termos:

PREÇO GLOBAL: R\$ 208.836,64

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: DUZENTOS E OITO MIL, OITOCENOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: até 4 (QUATRO) meses.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

DECLARAMOS ainda, que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Monteiro, 06 de março de 2023

Valdir Peres Ferreira Alves

Valdir Peres Ferreira Alves

RG: 2166953 - SSP/PB

Sócio Administrador

LUIS AUGUSTO DE
MEDEIROS UGULINO
FILHO:06386562496

Assinado de forma digital por LUIS
AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO
FILHO:06386562496
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla vS, ou=12121962000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=LUI AUGUSTO DE MEDEIROS
UGULINO FILHO:06386562496
Data: 2023.03.07 17:23:25 -03'00'


Luis Augusto de Medeiros Ugulino Filho

Engenheiro Civil

CREA 161209000-1

FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA-ME - CNPJ: 25.080.166/0001-96 -
R JOAO MENDES MONTEIRO, 319, QUADRA 12 P L T 38, CENTRO MONTEIRO/PB CEP: 58.500-000 -
TEL: (83) 99912-1154 - E-MAIL: ferreiraalvesconstrucoes2016@hotmail.com

FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 25.080.166/0001-96



Obra
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Paraíba 28,14%
ORSE - 08/2022 - Sergipe

Encargos
Desonerado:
0,00%


Orçamento Sintético							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.454,87
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	555,56	700,78	4.204,68
1.2	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	362,6	0,55	0,69	250,19
2		INFRAESTRUTURA					4.563,11
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21,36	61,23	77,24	1.649,85
2.2	87501 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	8,4	127,75	161,14	1.353,58
2.3	93204 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	12	54,88	69,23	830,76
2.4	74106/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	7,2	11,77	14,85	106,92
2.5	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	20,36	24,22	30,55	622,00
3		SUPERESTRUTURA					11.271,88
3.1	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,5	16,13	20,35	50,88
3.2	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10	123,40	155,66	1.556,60
3.3	92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	49,56	40,27	50,80	2.517,65
3.4	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,59	13,80	17,41	549,98
3.5	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,24	17,23	21,73	939,61
3.6	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,41	13,81	17,42	2.149,80
3.7	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,67	436,53	550,64	2.571,49
3.8	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2016	m³	4,67	158,87	200,40	935,87
4		ELEVAÇÃO					3.154,13
4.1	87489 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,2	45,30	57,14	3.154,13
5		REVESTIMENTOS					7.267,85
5.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	104,4	3,37	4,25	443,70
5.2	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	104,4	30,57	38,56	4.025,86
5.3	11369 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	19,2	53,37	67,32	1.292,54
5.4	9774 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	14,4	82,91	104,58	1.505,95
6		PISOS / PAVIMENTAÇÃO / VEGETAÇÃO					71.636,46
6.1	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	89,5	15,58	19,65	1.758,68
6.2	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	89,5	39,25	49,51	4.431,15
6.3	04.910.05 - Próprio DER-PB 92396 SINAPI	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MFC-05	M	130	24,16	30,48	3.962,40
6.4		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	328,8	55,83	70,42	23.154,10
6.5	93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	432,44	61,28	77,30	33.427,67

RUA JOÃO MENDES MONTEIRO QUADRA 12, LT 38 - CENTRO - Monteiro / PB

LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO:06386562496

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO:06386562496
Dados: 2023.03.06 17:02:52 037007

FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 25.080.166/0001-96



6.6	83693 SINAPI	CAIACA EM MEIO FIO	m²	32,5				146,50
6.7	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	31				557,80
6.8	101752 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	89,5	37,24	46,97		4.203,82
7		PINTURA						337,06
7.1	88412 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_05/2014	m²	18,18	1,88	2,37		43,09
7.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	18,18	12,82	16,17		293,97
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS						6.841,82
8.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						6.841,82
8.1.1	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	10,66	13,45		336,25
8.1.2	89959 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4	193,70	244,33		977,32
8.1.3	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	96,52	121,75		243,50
8.1.4	3684 ORSE	Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou similar	un	2	55,56	70,08		140,16
8.1.5	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2	73,95	93,28		186,56
8.1.6	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	119,09	150,22		300,44
8.1.7	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16	37,78	47,66		762,56
8.1.8	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	97,69	123,23		246,46
8.1.9	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2	563,32	710,57		1.421,14
8.1.10	86882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	22,22	28,03		56,06
8.1.11	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	8,79	11,09		22,18
8.1.12	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	11,17	14,09		28,18
8.1.13	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	444,61	560,83		1.121,66
8.1.14	2056 ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2	21,22	26,77		53,54
8.1.15	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	130,38	164,46		328,92
8.1.16	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	0,22	431,22	543,94		119,67
8.1.17	13114 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2	197,09	248,61		497,22
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						37.355,01
9.1	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	38,58	48,66		389,28
9.2	101654 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	32	260,90	329,10		10.531,20
9.3	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8	116,07	146,41		1.171,28
9.4	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	70,59	89,04		89,04
9.5	335 ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	8	1.926,06	2.429,53		19.436,24
9.6	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8	182,76	230,53		1.844,24
9.7	91870 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125	9,32	11,76		1.470,00
9.8	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	519	3,70	4,67		2.423,73
10		ESQUADRIAS						1.745,80
10.1	90825 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	692,01	872,90		1.745,80
11		COBERTURA						10.612,78
11.1	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	85	64,72	81,64		6.939,40
11.2	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	85	32,63	41,16		3.498,60
11.3	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	4,5	30,79	38,84		174,78
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.407,83

RUA JOÃO MENDES MONTEIRO QUADRA 12, LT 38 - CENTRO - Monteiro / PB

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO
FILHO:06386562496
Dados: 2023.03.06 17:03:08 -95

FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 25.080.166/0001-96



12.1	3167 ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.808,97	2.281,83	2.281,83
12.2	98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	24	4,16	5,25	126,60
13		SERVIÇOS DIVERSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					47.188,04
13.1	0616 Próprio	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS E BRAÇOS	UN	1	3.139,16	3578,96 (14.01%)	3.578,96
13.2	0617 Próprio	BICICLETA TRIPLA	UN	1	9.265,94	10564,1 (14.01%)	10.564,10
13.3	0618 Próprio	ESQUIADOR TRIPLA	UN	1	5.328,00	6074,45 (14.01%)	6.074,45
13.4	0619 Próprio	GIRO VERTICAL COM DIAGNOL	UN	4	2.656,58	3028,77 (14.01%)	12.115,08
13.5	0620 Próprio	BALANÇO PARA 3 LUGARES	UN	1	3.470,85	3957,12 (14.01%)	3.957,12
13.6	0621 Próprio	ESCORREGADOR BASICO	UN	1	4.499,56	5129,95 (14.01%)	5.129,95
13.7	0622 Próprio	GANGORRA TRIPLA	UN	1	5.059,54	5768,38 (14.01%)	5.768,38

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 08/03/2023 10:00
Número do Processo Licitatório 00004/2023

Total sem BDI 169.539,30
Total do BDI 39.297,34
Total Geral 208.836,64

LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO:06386562496
UGULINO FILHO:06386562496 Dados: 2023.03.06 17:03:21 -03'00'

Luis Augusto de Medeiros Ugulino Filho
Engenheiro Civil
CREA 161209000-1

Valdir Peres F. Alves

Valdir Peres Ferreira Alves
RG: 2166953 - SSP/PB
Sócio Administrador



Obra
 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB

Bancos
 SINAPI - 08/2022 - Paraíba
 ORSE - 08/2022 - Sergipe

B.D.I.
 26,14%

Encargos Sociais
 Desonerado: 0,00%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro					
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
2	INFRAESTRUTURA	4.454,87	4.454,87				
3	SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%				
4	ELEVAÇÃO	11.271,88	5.635,94	5.635,94			
5	REVESTIMENTOS	3.164,13	1.577,07	1.577,07			
6	PISOS / PAVIMENTAÇÃO / VEGETAÇÃO	7.267,85	3.633,93	3.633,93			
7	PINTURA	71.836,46	35.818,23	35.818,23	50,00%	50,00%	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS	337,06	337,06				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.841,82	6.841,82				
10	ESQUADRIAS	37.355,01	100,00%				
11	COBERTURA	1.745,80	100,00%				
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.812,78	100,00%				
13	SERVIÇOS DIVERSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.407,83	100,00%				
	Porcentagem	47.188,04	12,79%	22,35%	35,2%	47,188,04	29,67%
	Custo	26.706,73	26.706,73	46.665,16	73.510,30	61.954,45	61.954,45
	Porcentagem Acumulada		12,79%	36,13%	70,33%	100,0%	100,0%
	Custo Acumulado		26.706,73	73.371,89	146.882,19	208.836,64	208.836,64

Assinado de forma digital por
 LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS
 UGULINO FILHO:06386562496
 Dados: 2023.03.06 17:02:25 -03'00'

Luis Augusto de Medeiros Ugulino Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 161209000-1

Valdir Peres F. Alves

Valdir Peres Ferreira Alves
 RG: 2166953 - SSP/PB
 Sócio Administrador