

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

Sítio Curral de Baixo- Zona Rural - Cabaceiras - PB

CNPJ Nº 30.688363/0001-22

FONE (083) 987625817

PROPOSTA DE PREÇOS

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DA RIBEIRA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB.

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME, CNPJ-MF Nº 30.688.363/0001-22-80, sediada à no sítio Curral de Cima – zona rural -Cabaceiras - PB, telefone: (83)98762581, por intermédio de seu representante legal o Senhor FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO, portador da carteira de identidade nº 2620462SSP/PB, e do CPF Nº 100.356.247-79, apresenta a Sua Proposta de Preços para a:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DA RIBEIRA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB. conforme detalhamento no Anexo I do Edital, nos seguintes termos:

PREÇO GLOBAL R\$= 169.436,83

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: (CENTO E SESENTA E NOVE ML, QUATROCENOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).


PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: Até 06 (seis) meses.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.


Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instrução da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

Cabaceiras, 08 de julho de 2022

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO – ME


FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO
Sócio Administrativo
RG Nº 2620462SSP/PB

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO – ME


FRANCISCO CELSO DE AZEVEDO
ENG. CIVIL – CREA Nº 160510540-6
RESPONSÁVEL TÉCNIC

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

Sítio Curral de Baixo - Zona rural de Cabaceiras - PB

CNPJ Nº 30.688.363/0001-22

FONE (083) 8762.5817

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

SERVIÇO: Construção da Praça da Ribeira, Município de Cabaceiras - PB			PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS		
LOCAL: Distrito da Ribeira - Município De Cabaceiras - PB					
Orçamento	Desonerado	Planilhas de Referência:	SINAPI - JUNHO/2021 ORSE - MAIO/2021	BDI	26,57%

ITEM	Classificação	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total s/ BDI	Valor total c/ BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								110,00	139,23
1.1	Serviço	ORSE	11399	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramenro, instalada	und	1,00	110,00	139,23	110,00	139,23
2.0	INFRAESTRUTURA								10.100,87	12.783,29
2.1	Serviço	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,81	57,10	72,27	1.302,45	1.648,48
2.2	Serviço	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	m	253,48	32,80	41,51	8.314,14	10.521,95
2.3	Serviço	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	21,01	23,05	29,17	484,28	612,86
2.4	Serviço	SINAPI	94304	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argiloarenoso. Af_05/2016	m³	0,00	29,23	37,35		
3.0	SUPERESTRUTURA								9.279,55	11.744,84
3.1	Serviço	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	4,59	14,06	17,80	64,54	81,70
3.2	Serviço	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,36	118,28	149,71	2.171,62	2.748,68



FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

Sítio Curral de Baixo - Zona rural de Cabaceiras - PB

CNPJ Nº 30.688.363/0001-22

FONE (083) 8762.5817

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**SERVIÇO:** Construção da Praça da Ribeira, Município de Cabaceiras - PB**LOCAL:** Distrito da Ribeira - Município De Cabaceiras - PB**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

Orçamento

Desonerado

Planilhas de Referência:

SINAPI - JUNHO/2021
ORSE - MAIO/2021

BDI

26,57%

ITEM	Classificação	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total s/ BDI	Valor total c/ BDI
3.3	Serviço	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	35,52	37,32	47,24	1.325,61	1.677,96
3.4	Serviço	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	110,76	15,65	19,81	1.733,39	2.194,16
3.5	Serviço	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	43,31	18,52	23,44	802,10	1.015,19
3.6	Serviço	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	131,79	15,60	19,74	2.055,92	2.601,53
3.7	Serviço	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	2,19	366,24	463,55	802,07	1.015,17
3.8	Serviço	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	2,19	148,08	187,42	324,30	410,45
4.0	ELEVAÇÃO								16.741,73	21.189,90
4.1	Serviço	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	160,70	104,18	131,86	16.741,73	21.189,90

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

Sítio Curral de Baixo - Zona rural de Cabaceiras - PB

CNPJ Nº 30.688.363/0001-22

FONE (083) 8762.5817

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

SERVIÇO: Construção da Praça da Ribeira, Município de Cabaceiras - PB			PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS		
LOCAL: Distrito da Ribeira - Município De Cabaceiras - PB					
Orçamento	Desonerado	Planilhas de Referência:	SINAPI - JUNHO/2021 ORSE - MAIO/2021	BDI	26,57%

ITEM	Classificação	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total s/ BDI	Valor total c/ BDI
5.0	REVESTIMENTOS								30.783,00	38.961,55
5.1	Serviço	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	372,09	2,96	3,75	1.101,39	1.395,34
5.2	Serviço	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	372,09	28,16	35,64	10.478,05	13.261,29
5.3	Serviço	SINAPI	11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	372,09	51,61	65,32	19.203,56	24.304,92
6.0	PISOS / PAVIMENTAÇÃO / VEGETAÇÃO								43.767,44	55.400,49
6.1	Serviço	DER -PB		Meio fio de concreto tipo MFC-05	m	205,70	24,37	30,85	5.012,91	6.345,85
6.2	Serviço	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	570,00	41,50	52,53	23.655,00	29.942,10
6.3	Serviço	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2016	m²	250,00	41,50	52,53	10.375,00	13.132,50
6.4	Serviço	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	51,43	3,31	4,19	170,23	215,49
6.5	Serviço	SINAPI	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	47,00	96,90	122,65	4.554,30	5.764,55

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

Sítio Curral de Baixo - Zona rural de Cabaceiras - PB

CNPJ Nº 30.688.363/0001-22

FONE (083) 8762.5817

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

SERVIÇO: Construção da Praça da Ribeira, Município de Cabaceiras - PB			PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS		
LOCAL: Distrito da Ribeira - Município De Cabaceiras - PB					
Orçamento	Desonerado	Planilhas de Referência:	SINAPI - JUNHO/2021 ORSE - MAIO/2021	BDI	26,57%

ITEM	Classificação	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total s/ BDI	Valor total c/ BDI
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS								893,30	1.130,83
7.1				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					893,30	1.130,83
7.1.1	Insumo	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	8,30	10,51	332,00	420,40
7.1.2	Serviço	SINAPI	89959	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	unid	2,00	181,20	229,34	362,40	458,68
7.1.3	Insumo	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	m	1,00	91,10	115,31	91,10	115,31
7.1.4	Serviço	ORSE	3684	Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou similar	unid	2,00	53,90	68,22	107,80	136,44
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								14.389,55	18.213,10
8.1	Serviço	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid	1,00	131,80	166,82	131,80	166,82
8.2	Serviço	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	unid	1,00	107,80	136,44	107,80	136,44
8.3	Serviço	SINAPI	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	668,75	846,44	668,75	846,44



FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME
 Sítio Curral de Baixo - Zona rural de Cabaceiras - PB
 CNPJ Nº 30.688.363/0001-22
 FONE (083) 8762.5817

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

SERVIÇO: Construção da Praça da Ribeira, Município de Cabaceiras - PB			PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS		
LOCAL: Distrito da Ribeira - Município De Cabaceiras - PB					
Orçamento	Desonerado	Planilhas de Referência:	SINAPI - JUNHO/2021 ORSE - MAIO/2021	BDI	26,57%

ITEM	Classificação	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total s/ BDI	Valor total c/ BDI
8.4	Serviço	ORSE	335	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	m	10,00	750,00	949,28	7.500,00	9.492,80
8.5	Serviço	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA		10,00	176,12	222,92	1.761,20	2.229,20
8.6	Serviço	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		200,00	7,45	9,43	1.490,00	1.886,00
8.7	Serviço	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		780,00	3,50	4,43	2.730,00	3.455,40


 FRANCISCO CELSO DE AZEVEDO
 ENG. CIVIL CREA Nº 160510540-5
 RESP.TÉCNICO




FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME
 Sítio Curral de Baixo - Zona rural de Cabaceiras - PB
 CNPJ Nº 30.688.363/0001-22
 FONE (083) 8762.5817

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

SERVIÇO: Construção da Praça da Ribeira, Município de Cabaceiras - PB			PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS		
LOCAL: Distrito da Ribeira - Município De Cabaceiras - PB					
Orçamento	Desonerado	Planilhas de Referência:	SINAPI - JUNHO/2021 ORSE - MAIO/2021	BDI	26,57%

ITEM	Classificação	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total s/ BDI	Valor total c/ BDI
9.0	DIVERSOS								7.800,90	9.873,60
8.7	Serviço	CPU	1	PALHOÇA PARA PRAÇA EM MADEIRA (7,5X8,30M)	UNID	1,00	7.800,90	9.873,60	7.800,90	9.873,60
VALOR TOTAL									133.866,34	169.436,83

Cabaceiras, 08 de julho de 2022.


FRANCISCO CELSO DE AZEVEDO
 ENGº CIVIL - CREA Nº 160510540-6
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RIBEIRA
 LOCAL: DISTRITO RIBEIRA - CABACEIRAS - PB
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$): com BDI	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
CRONOGRAMA GERAL DA OBRA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	139,23	0,08	100,00% 139,23					
2	INFRAESTRUTURA	12.783,29	7,54	100,00% 12.783,29					
3	SUPERESTRUTURA	11.744,84	6,93	100,00% 11.744,84					
4	ELEVAÇÃO	21.189,90	12,51	100,00% 21.189,90					
5	REVESTIMENTOS	38.961,55	22,99		10,00% 3.896,16	10,00% 3.896,16	30,00% 11.688,47	30,00% 11.688,45	20,00% 7.792,31
6	PISOS/PAVIMENTAÇÃO/VEGETAÇÃO	55.400,49	32,70		10,00% 5.540,05	10,00% 5.540,05	30,00% 16.620,14	30,00% 16.620,15	20,00% 11.080,10
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS	1.130,83	0,67		100,00% 1.130,83				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.213,10	10,75			10,00% 1.821,31	20,00% 3.642,62	30,00% 5.463,93	40,00% 7.285,24
9	DIVERSOS	9.873,60	5,83						100,00% 9.873,60
TOTAL:		169.436,83	% a.m.	27,06%	6,24%	6,64%	18,86%	19,93%	21,27%
			% acum.	27,06%	33,30%	39,94%	58,80%	78,73%	100,00%
			R\$ a.m.	45.857,26	10.567,04	11.257,52	31.951,23	33.772,53	36.031,25
			R\$ acum.	45.857,26	56.424,30	67.681,82	99.633,05	133.405,58	169.436,83

Cabaceiras, 08 de julho de 2022.



FRANCISCO CELSO DE AZEVEDO

ENGº CIVIL - CREA Nº 160510540-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO





FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

Sítio Curral de Baixo- Zona Rural - Cabaceiras - PB

CNPJ N° 30.688363/0001-22

FONE (083) 987625817

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RIBEIRA, NOMUNCIPIO DE CABACEIRAS/PB	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022	
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):	
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custo de Administração Central - AC	2,00%
Custo de Seguro e Garantia	0,60%
Riscos	0,40%
Custo Financeiro - CF	0,59%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA(PT)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributários - total - T	10,65%
Tributários Federais	8,15%
Tributários Estaduais	0,00%
Tributários Municipais	2,00%
Margem de Contribuição Bruta(Benefício ou Lucro) - MC	7,05%
Arrecadações - FE	7,40%
Formula do BDI	Onde: BDI: Taxa de BDI AC: Taxa de administração central BDI: Taxa de BDI CF = Taxa referente aos custos financeiros T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais MC = Taxa referente a margem de contribuição(lucro ou benefício)
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
4. TAXA DE BDI(BDI):	24,13%
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))	
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022	DATA: 08/07/2022
ORÇAMENTISTA:	DATA:
CUSTOS TRIBUTÁRIOS COM MATERIAL	
TIPO DE IMPOSTO	LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integração Social	0,65%
COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%
INSS - Previdência Social	4,50%
SUB-TOTAL	8,15%
ISS - Imposto sobre Serviço	2,50%
TOTAL	10,65%
FE (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo)	
TOTAL GERAL	10,65%
Cabaceiras, 08 de julho de 2022	
 FRANCISCO CELSO DE AZEVEDO ENG CIVIL CREA Nº 160510549-6 RESPONSÁVEL TÉCNICO	
	

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

Sítio Curral de Baixo- Zona Rural - Cabaceiras - PB

CNPJ Nº 30.688363/0001-22

FONE (083) 987625817

TAXA DE LEIS SOCIAIS E RISCO DO TRABALHO (%) COM DESENORAÇÃO

\s

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA
A1	Previdência Social	0,00%
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00%
A3	Sálario Educação	2,50%
A4		1,50%
A5	Serviços Nacional de Aprendizado Industrial(Senai)	1,00%
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%
A7	Instituto Nacional da Reforma Agrária (Incra)	0,20%
A8	Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS)	3,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80%
B1	Reposo Semanal e Feriados	18,01%
B2	Feriados	4,30%
B3	Auxilio Enfermidade	0,87%
B4	13º Salário	10,78%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas justificadas	0,72%
B7	Dias de Chuvas	1,98%
B8	Auxilio acidente de trabalho	0,11%
B9	Férias gozadas	13,64%
B10	Salário maternidade	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidência de A	50,51%
C1	Aviso Prévio (Indenizado)	4,45%
C2	Aviso Prévio Tralbahado	0,10%
C3	Férias indenizadas	0,50%
C4	Deposito Rescisão sem juta causa	4,10%
C5	Indenização Adicional	0,37%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	9,52%
D1	Reincidência de A sobre B	8,49%
D2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e rescidencia do FGTS sobre Aviso prévio indenizado	0,37%
D	Total das Taxas de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,86%
TOTAL GERAL ADOTADO (A+B+C+D)		85,69%

Cabaceiras, 08 de julho de 2022.


FRANCISCO CELSO DE AZEVEDO

ENG. CIVIL CREA Nº 160510540-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO



FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

Sítio Curral de Baixo- Zona Rural - Cabaceiras - PB

CNPJ N° 30.688363/0001-22

FONE (083) 987625817

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N° 00007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB.

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DA RIBEIRA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS/PB.

FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME, CNPJ-MF N° 30.688.363/0001-22-80, sediada à no sítio Curral de Cima – zona rural -Cabaceiras - PB, telefone: (83)98762.581, por intermédio de seu representante legal o Senhor FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO, portador da carteira de identidade n° 2620462SSP/PB, e do CPF N° 100.356.247-79.

DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual n° 9.430/2011.

Cabaceiras, 08 de julho de 2022


FRANCISCO DE ASSIS B. PORTO - ME

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PORTO

Sócio Administrativo

RG N° 2620462SSP/PB